



## URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom  
tel. 74 8560 599 fax 74 8560 516  
strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

**Pan Artur Schab**

ul. Podmiejska 9  
58-105 Świdnica

Wasze pismo z dnia      Znak

Nasz znak

Data

WKSİW.6331.43.2020.LG 19.01.2021

W odpowiedzi na wniosek o wyrażenie zgody na odprowadzenie wód deszczowych z terenu dz. nr 102/2 i z części drogi gminnej o długości ok. 450m – ul. M. Konopnickiej dz. nr 223 Obr Grabina Pd Nr5 do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej – zadanie projektowe pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu” oraz w nawiązaniu do narady, która odbyła się 02.09.2020r w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu zapewniam odbiór wód pod następującymi warunkami:

– na terenie działki nr 102/2 zaprojektowany będzie zbiornik retencyjny na wody deszczowe z regulatorem przepływu. Przewidywany zrzut wody deszczowej do kolektora deszczowego:  $Q1 = 69,1 \text{ dm}^3/\text{s}$  - (z zastosowaniem regulatora przepływu oraz zbiornika retencyjnego  $Q2=20,0 \text{ dm}^3/\text{s}$ ).

Obliczenia dla natężenia deszczu  $q$  równego  $130 \text{ dm}^3/\text{s} \cdot \text{ha}$ , trwającego 15 min.

– włączenie projektowanej kan. deszcz. z terenu dz. nr 102/2 i części drogi dz. nr 223 do projektowanej kanalizacji deszczowej -zadania „WIDOKOWA” wykonać do projektowanej studni D4 (SX) o rzędnych: 225,60/222,60m npt, ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAŁĄCZNIKIEM MAPOWYM

- jeżeli inwestycja przebudowy budynków socjalnych będzie wykonana jako pierwsza (przed wykonaniem zadaniem „WIDOKOWA”) odcinek sieci kd 500 od projektowanej studni D4(SX) (miejsce włączenia wód deszczowych z rozpatrywanej działki -102/2) do istniejącej studni StDi będzie wykonany przez Inwestora – Wykonawcę przebudowy budynków socjalnych na dz. nr 102/2

- ponadto: ta inwestycja, która będzie wykonywana jako druga tj. inwestycja na dz. nr 102/2 lub inwestycja na dz. nr 2799 będzie musiała obejmować wykonanie przebudowy istniejącego odcinka kd 400 od studni StDi do wylotu kd800, lub wykonać nowy wylot

kd 500 do rzeki Strzegomki wraz z operatem wodnoprawnym – drugi wariant jest preferowany przez Urząd Miasta Strzegom

- w związku z tym, że uzgodniono dodatkowe podłączenie wód deszczowych z ul. M. Konopnickiej zagłębienie proj. sieci kd500 zostanie pogłębione do ok. 3,0m oraz z uwagi na bliskość istniejących budynków oraz możliwości w przyszłości budowy nowego wylotu do rzeki Strzegomki, ostatni odcinek projektowanej sieci kd500 od studni D2(StG1) do StDi (ok. 35m) zlokalizowany będzie w ulicy a nie w poboczu.

**BURMISTRZ**  
*mgr Zbigniew Suchyta*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a