

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Nazwa inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNEK NR-3
Adres inwestycji : 70-907 SZCZECIN ul. KU SŁOŃCU 33a
Inwestor : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Adres inwestora : 70 - 231 SZCZECIN UL NARUTOWICZA 10A

Sporządził kalkulację : Marian Chromy
Data opracowania : 11.03.2021

:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROZBIÓRKA KOMINA			
1 d.1	KNR AT-05 1656a-02	Rusztowania stojakowe przestrzenne o rozstawie stojaków 2,07 m i wys. do 6 m 2,07*2*6,00	m ² m ²	 24,840	
				RAZEM	24,840
2 d.1	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne komina wolnostojącego (zagrożenie zawalenia i zniszczenia dachu) 1,20*0,50*3,10	m ³ m ³	 1,860	
				RAZEM	1,860
3 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 13 km wraz z utylizacją 2,80	m ³ m ³	 2,800	
				RAZEM	2,800
4 d.1	KNR AT-13 0109-08 analogia	Pokrywa na komin po częściowym rozebraniu (zabezpieczenie przed deszczem) 1,80	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
2		ROZBIÓRKA WIEŻY OBSERWACYJNEJ			
5 d.2	KNR AT-05 1659-05 analogia	Rusztowania stojakowe sufitowe o rozstawie stojaków 3,07 m i wys. do 12 m 3,07*10,50*2	m ² m ²	 64,470	
				RAZEM	64,470
6 d.2	KNR 4-04 0403-04 analogia	Rozebranie konstrukcji -części drewnianej wieży obserwacyjnej (podesty, schody, ścianki, konstrukcja) 3,87*3,14*2,70	m ² m ²	 32,810	
				RAZEM	32,810
7 d.2	KNR 4-04 0803-02	Rozebranie konstrukcji wieży obserwacyjnej z elementów stalowych nad II kondygnacją 3,87*3,14*2,70+16	m ² m ²	 48,810	
				RAZEM	48,810
8 d.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport wraz z utylizacją- drewna, złomu, szkła z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 13 km 5,80	m ³ m ³	 5,800	
				RAZEM	5,800
3		ZABEZPIECZENIE DACHU			
9 d.3	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
10 d.3	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe 46	m m	 46,000	
				RAZEM	46,000
11 d.3	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały 14	m m	 14,000	
				RAZEM	14,000
12 d.3	KNR 4-01 0502-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę 40+16	m ² m ²	 56,000	
				RAZEM	56,000
13 d.3	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm 40+16	m ² m ²	 56,000	
				RAZEM	56,000