
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Nawsie- st.
transf. Nawsie 1, 2
ADRES INWESTYCJI: Nawsie
NAZWA INWESTORA: Gmina Wielopole Skrzyńskie
ADRES INWESTORA: 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Oświetlenie uliczne					
1		Budowa linii oświetleniowej napowietrznej - Nawsie 1			
1 d.1	KSNR 5 0903-02	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. 10.5-12 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych - E-12/4,3	sł.		
		6	sł.	6,000	
				RAZEM	6,000
2 d.1	KSNR 5 0903-02	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. 10.5-12 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych - E-12/6	sł.		
		3	sł.	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/4,3	sł.		
		2	sł.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/6	sł.		
		2	sł.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/2,5	sł.		
		5	sł.	5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.1	KSNR 5 0903-02	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. 10.5-12 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych - E-12/2,5	sł.		
		7	sł.	7,000	
				RAZEM	7,000
7 d.1	KSNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem przelotowo-narożnym	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
8 d.1	KSNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem odciągowym	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9 d.1	KSNR 5 0903-04	Montaż uchwyty dystansowego	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10 d.1	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt		
		26	szt	26,000	
				RAZEM	26,000
11 d.1	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	m-1 prze w		
		26	m-1 prze w	26,000	
				RAZEM	26,000
12 d.1	KNR 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw LED (1 lampa w oprawie)	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
13 d.1	KNR 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		26	kpl.	26,000	
				RAZEM	26,000
14 d.1	E 0510 3600- 04	Montaż z wejściem na słup odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	E 0510 3600-04	Montaż zacisków do zakładania uziemiaczy przenośnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1	KSNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 2x25 mm ²	km		
		1,221	km	1,221	
				RAZEM	1,221
17 d.1	KSNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 4x25 mm ²	km		
		0,024	km	0,024	
				RAZEM	0,024
18 d.1	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
		12 * 5	m	60,000	
				RAZEM	60,000
19 d.1	KNR 5-12 0603-09	Montaż dodatkowego obwodu n.n. - dostosowanie układu pomiarowo-sterującego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		2	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		26	pomi ar.	26,000	
				RAZEM	26,000
22 d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		5	pomi ar.	5,000	
				RAZEM	5,000
23 d.1		Inwentaryzacja geodezyjna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1		Prace związane z przycięciem gałęzi drzew przy trasie proj. linii oświetleniowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1		Nadzór, odbiór, opłaty za zajęcie pasa, Starostwo Ropczyce, projekt organizacji ruchu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Budowa linii oświetleniowej napowietrznej - Nawsie 2			
26 d.2	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/4,3	sł.		
		2	sł.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.2	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/6	sł.		
		1	sł.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.2	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/2,5	sł.		
		8	sł.	8,000	
				RAZEM	8,000
29 d.2	KSNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem przelotowo-narożnym	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
30 d.2	KSNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem odciągowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.2	KSNR 5 0903-04	Montaż uchwyty dystansowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.2	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
33 d.2	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	m-1 prze w		
		11	m-1 prze w	11,000	
				RAZEM	11,000
34 d.2	KNR 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw LED (1 lampa w oprawie)	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
35 d.2	KNR 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
36 d.2	E 0510 3600- 04	Montaż z wejściem na słup odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.2	E 0510 3600- 04	Montaż zacisków do zakładania uziemiaczy przenośnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2	KSNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 2x25 mm ²	km		
		0,558	km	0,558	
				RAZEM	0,558
39 d.2	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
		12 * 2	m	24,000	
				RAZEM	24,000
40 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		11	pomi ar.	11,000	
				RAZEM	11,000
42 d.2	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		2	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.2		Inwentaryzacja geodezyjna	szt		
		1	szt	1,000	

Oświetlenie uliczne

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
44 d.2		Prace związane z przycięciem gałęzi drzew przy trasie proj. linii oświetleniowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2		Nadzór, odbiór, opłaty za zajęcie pasa, Starostwo Ropczyce, projekt organizacji ruchu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000