

KOSZTORYS OFERTOWY

TOM IV BRANŻA TELETECHNICZNA - PRZEBUDOWA SIECI OPL

"ROZBUDOWA UL. KLONOWEJ W KIELCACH NA ODCINKU OD UL. ORKANA DO UL. TURYSTYCZNEJ"

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | J.m | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-------------------|-----------------|--|------|--------|------------|-------------|
| 1 | | Kolizja infrastruktury telekomunikacyjnej - sieć Orange Polska S.A. | | | | |
| 1.1 | TT-06.02.09 | Odkopanie studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III. Analogia. | szt. | 1,00 | | 0,00 |
| 1.2 | TT-06.02.09 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III, studnia kablowa istniejąca. | szt. | 1,00 | | 0,00 |
| 1.3 | TT-06.02.10 | Odkopanie rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu, rura HDPE 40/3,7. Analogia. | km | 0,0325 | | 0,00 |
| 1.4 | TT-06.02.10 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu, rura HDPE 40/3,7 z kablem światłowodowym istniejąca. | km | 0,03 | | 0,00 |
| 1.5 | TT-06.02.10 | Zabezpieczenie istniejącego rurarzu kablowego z rur HDPE 40/3,7 pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną grubościenną 110. | m | 30,00 | | 0,00 |
| 1.6 | TT-06.02.10 | Zabezpieczenie istniejącego rurarzu kablowego z rur HDPE 40/3,7 pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, zestawem naprawczym rura szczelna dzielona KKHR40. | m | 2,00 | | 0,00 |
| Suma netto | | | | | | 0,00 |