

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja chodnika i schodów od ul. Kraszewskiego do ul. Reja					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie schodów terenowych	m ²		
d.1	0815-07	7.5*2+1.2*1.8+5.5*1.8+3.5*1.8	m ²	33.360	
				RAZEM	33.360
2	KNR 2-31	Rozebranie chodników z płyt betonowych	m ²		
d.1	0815-02	61.6*1.8+1*5	m ²	115.880	
				RAZEM	115.880
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	158.60+5+5	m	168.600	
				RAZEM	168.600
4	KNR 2-31	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	m		
d.1	0818-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0101-07	głębokości 20 cm	m ²	143.840	
		15+2.16+4.5+110.88+6.3+5			
				RAZEM	143.840
6	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-02	wierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	143.840	
		(15+2.16+4.5+110.88+6.3)+5			
				RAZEM	143.840
7	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-02	samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³	29.848	
		(33.36+115.88)*0.20			
				RAZEM	29.848
2		Podbudowa			
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza-	m ²		
d.2	0115-01	jącymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	143.840	
	0115-02	15+2.16+4.5+110.88+6.3+5			
				RAZEM	143.840
3		Nawierzchnie			
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na kruszywie, spoiny	m ²		
d.3	0511-01	wypełnione piaskiem	m ²	115.880	
		110.88+5			
				RAZEM	115.880
10	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m		
d.3	0404-05	spoiny wypełnione piaskiem	m	133.200	
		123.20+5+5			
				RAZEM	133.200
11	KNNR 6	Schody z bloczków betonowych na kruszywie z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	0502-04	27.96	m ²	27.960	
				RAZEM	27.960
12	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-	m		
d.3	0404-04	pelnione zaprawą cementową	m	35.400	
		17.7*2			
				RAZEM	35.400
4		Poręcze			
13	KNR-W 4-01	Wykonanie balustrad schodowych	m		
d.4	1301-03	36.40	m	36.400	
				RAZEM	36.400