



GMINA WYRZYSK

URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU

Wyrzysk ul. Bydgoska 29
tel. (67) 286-24-00, fax. (67) 286-26-26
e-mail: urząd@wyrzysk.pl

Wyrzysk, dnia 10 lutego 2023 r.

Nr postępowania: ZPKZ.271.6.2023

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem w postępowaniu**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym w rozumieniu art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) (zwana dalej „p.z.p.”), pn. „**Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ ZMIANA

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 p.z.p. oraz art. 286 ust. 1 p.z.p., udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”), oraz dokonuje zmian SWZ:

Pytanie 1:

W opisie technicznym pkt 8.9.1. przewody kanalizacji deszczowej są uwzględnione z PVC-U lite SN8 z wydłużonym kielichem i uszczelką typu DIN-LOCK oraz z PP lite SN16 z wydłużonym kielichem i uszczelką z EPDM natomiast w pkt. 10 tegoż opisu w zestawieniu uwzględniono rury PVC-U lite SN12 z wydłużonym kielichem i rurą PP lite SN16. Proszę o podanie jednoznacznej odpowiedzi jakiego rodzaju mają być rury i czy muszą być z wydłużonym kielichem używane najczęściej w terenach górniczych.

Odpowiedź 1:

Dla średnic DN315 i DN200 należy zastosować rurociągi z litego PVC o sztywności obwodowej SN8, natomiast dla średnic DN250 i DN160 rurociągi z litego PP z uszczelką z EPDM o sztywności obwodowej SN16. Dopuszcza się zastosowanie rur bez wydłużonego kielicha.

Pytanie 2:

W celu poznania warunków geotechnicznych proszę o udostępnienie pełnej wersji opinii geotechnicznej.

Odpowiedź 2:

Zamawiający w załączeniu udostępnia dokumentację pn. Opinia geotechniczna.

Pytanie 3:

Z jakiego materiału są rury istniejącej kanalizacji DN 300 na odcinku, gdzie należy zabudować studnię D1 i w ulicy Różanej, którą należy przepiąć do nowej studni D.2?

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że istniejąca kanalizacja deszczowa w ulicy Różanej i Kalinowej w Wyrzysku jest wykonana z rur betonowych.

Pytanie 4:

Na profilu nie pokazano kaskad, dlatego proszę o określenie od jakiej wysokości wpięcia kanału do studni należy wykonywać kaskadę.

Odpowiedź 4:

Kaskadę zastosować w przypadku włączenia powyżej 0,5m od dna kanału.

Pytanie 5:

Proszę o informację jaką wartość powierzchni nawierzchni przyjąć do przygotowania wyceny. Obmiary w przedmiarze branży drogowej na ul. Wierzbowa: szerokość drogi x długość to 5,50 m x 499,96 m = 2749,78 m², natomiast w przedmiarze przyjęto powierzchnię nawierzchni równą 1012,20 m². Stąd w przedmiarze różnice występują w poz. 2, 4, 8-13, oraz poz. 14.

Odpowiedź 5:

Zamawiający potwierdza, że przedmiar posiadał błędnie wyliczoną powierzchnię nawierzchni ulicy Wierzbowej. Prawidłowe ilości to:

poz. 2: 1.174,906 m³

poz. 4: 1.250,906 m³

poz. 8-14: 2.758,000 m²

W załączeniu poprawiony przedmiar branży drogowej.

Powyższe pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.

Zamawiający informuje, że w wyniku powyższych odpowiedzi na pytania Wykonawców zmianie ulega treść SWZ – poszczególne zapisy ulegają zmianie bądź uzupełnieniu odpowiednio do udzielonych odpowiedzi.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Z poważaniem

BURMISTRZ

(-) Bogusława Jagodzińska