



|        |  |
|--------|--|
| 4,0cm  | Pyłka klinkierowa 21x10,5x4 na płask     |
| 4,0cm  | Podsyпка cementowa - piaskowa            |
| 12,0cm | Kliniec kam. łamany, sort. 4-31,5mm      |
| 10,0cm | Pasek zagęszczony do l <sub>d</sub> >0,5 |
|        | Grunt rodzimy                            |
| 10,5cm | Pyłka klinkierowa 21x10,5x4 na romb      |
| 20,0cm | Ława betonowa 20x20. Beton B15           |
| 10,0cm | Pasek zagęszczony                        |
|        | Grunt rodzimy                            |

|  |              |   |   |  |          |
|--|--------------|---|---|--|----------|
| <b>AKAM USŁUGI INWESTYCYJNE</b>  |              | 80-298 Gdańsk, ul. Choczevska 16, e-mail: akamm@wp.pl | Inwestor<br>Dom Pomocy Społecznej "LESNY"<br>Zaskoczyn 11 83-041 Mierzeszyn | opracował<br>mgr inż. Andrzej Zajączkowski<br>UPR. NR GP-KZ-7210/24490 | podpis   |
| Modernizacja tarasu w obiekcie Dom Pomocy Społecznej "LESNY" w Zaskoczynie |              |   |   |  |          |
| branża   | ARCHITEKTURA | faza  | PW  | nazwa rysunku  | nr rys.  |
| data   | maj 2022     | skala   | 1:100   | <b>Rzut przyziemia, dachu, przekroje A-A i B-B. STAN PROJ.</b>         | <b>4</b> |