

Opis techniczny

**pn.: „Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w budynku Komendy Powiatowej Policji Nysie przy
ul. A. Krajowej 11 - 13”**

| | |
|------------------|--|
| INWESTOR: | Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2 |
|------------------|--|

Opracował:

Dariusz Nowicki

Krzysztof Ciepiela

O P I S T E C H N I C Z N Y

1. Podstawy opracowania:

- 1) Wizja lokalna i pomiary na obiekcie.
- 2) Dokumentacja fotograficzna

2. Zakres opracowania:

- 1) Montaż nowych skrzydeł drzwiowych – rodzaje i wyposażenie w zestawieniu - Z1.
- 2) Dopasowanie drzwi do istniejących ościeżnic firmy ZAKPOL

3. Dokumentacja fotograficzna istniejących futryn.

- futryna ZAKPOL

(przykładowi producenci drzwi: PORTA, Pol-Skone, DRE,)

(klamka - długi szyld, nikiel satyna)

Prace montażowe:

- dopasowanie nowych skrzydeł do ościeżnic firmy ZAKPOL
- montaż klamek – do wkładki patentowej, lub zamkiem WC,
- samozamykaczy, kratki wentylacyjnych – (ilości w zestawieniu - Z1)





4. Opis drzwi

Drzwi wewnętrzne drewniane płaszczowe

- okleina CPL – kolor jasno szary lub biały.
- wypełnienie płyta wiórowo otworowa (PO)
- wypełnienie plaster miodu (PM)
- ilość zawiasów zestawienie - Z1

Zestawienie Z1

| Lp | Pom. | Wymiar | L | P | Zamek WC | Kratka wentylacyjna | Zamek z wkładką patentowa | Samo zamykacz | Ilość zawiasów | Wypełnienie | Kolor okleiny |
|--------------------------|------|--------|---|---|----------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| Budynek główny | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1,37 | 90/200 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 3 | PO | szary |
| 2 | 1,16 | 80/200 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | PM | szary |
| 3 | 1,06 | 90/200 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | PM | szary |
| 4 | 1,07 | 90/200 | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | PM | szary |
| 5 | 1,08 | 90/200 | | 1 | | | 1 | 1 | 3 | PO | szary |
| 6 | 1,32 | 90/200 | | 1 | | | 1 | | 2 | PM | szary |
| Budynek – kojce dla psów | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2 | 90/200 | 1 | | | | 1 | | 2 | PM | biały |
| 8 | 3 | 90/200 | | 2 | | | 2 | | 2 | PM | biały |
| 9 | 4 | 90/200 | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | PM | biały |
| 10 | 5 | 80/200 | | 1 | | | 1 | | 2 | PM | biały |
| 11 | 6/7 | 90/200 | | 2 | | | 2 | | 2 | PM | biały |
| 12 | 8 | 90/200 | 1 | | | | 1 | | 2 | PM | biały |

Prace montażowe:

- dopasowanie nowych skrzydeł do ościeżnic firmy ZAKPOL
- montaż klamek – do wkładki patentowej, lub zamka WC – ilości w zestawieniu Z1
- montaż samozamykaczy, kratki wentylacyjnych – ilości w zestawieniu - Z1.