



**Uwaga:**

1. Widoczne elementy rampy wykonać z betonu architektonicznego
2. Pochwyty, słupki rampy ze stali nierdzewnej.
3. Przekrój słupków i pochwyty min. Ø 40 mm
4. Ławy betonowe zbroić 4 prętami Ø 12 Strzemiona Ø6 co 33 cm
5. Pochwyty wyprowadzić min. 30 cm poza płaszczyznę rampy

<b>AKAM USŁUGI INWESTYCYJNE</b>			
80-298 Gdańsk, ul. Choczewska 16, e-mail: akamm@wp.pl			
inwestor Dom Pomocy Społecznej "LEŚNY" Zaskoczyn 11 83-041 Mierzeszyn		opracował mgr inż. Andrzej Zajączkowski UPR. NR GP-KZ-7210/244/90	
obiekt Modernizacja tarasu w obiekcie Dom Pomocy Społecznej "LEŚNY" w Zaskoczynie		podpis	
branża ARCHITEKTURA	faza PW	nazwa rysunku	
data maj 2022	skala 1:20	<b>Przekrój przez rampę</b>	
			<b>7</b>