

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa instalacji wod-kan i wentylacji					
1	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 6	szt.		6.000
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-01 0333-13	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt.		1.000
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 11.5	m		11.500
			m	11.500	
				RAZEM	11.500
4	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 7	szt.		7.000
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami 11.5	m		11.500
			m	11.500	
				RAZEM	11.500
6	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-03	Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy ścianie masywnej 1	kpl.		1.000
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.5	m		3.500
			m	3.500	
				RAZEM	3.500
8	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej.		2.000
			podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 1	szt.		1.000
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt.		2.000
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		1.000
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15/ GEBERIT 0601-02	Rurociągi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o śr. zewn. 20 mm 5	m		5.000
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 2-15/ GEBERIT 0601-01	Rurociągi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o śr. zewn. 16 mm 3	m		3.000
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 2-15/ GEBERIT 0601-08	Rurociągi z rur warstwowych Geberit Mepla Therm o śr. zewn. 16 mm 3	m		3.000
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 5	szt.		5.000
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 0.3	m³		0.300
			m³	0.300	
				RAZEM	0.300
17	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-03	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane na ścianie 2	kpl.		2.000
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 150 mm (analogia)	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

INWESTOR : Urząd Miasta Katowice
ADRES INWESTORA : ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 29.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.05.2023

Data zatwierdzenia