

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Przebudowa chodnika w ul.Szlachecka nr 1708S w Rokitnie Szlacheckim		
1	Roboty rozbiórkowe i ziemne		
1.1	Wycena własna- opracowanie,zatwierdzenie i wprowadzenie na czas prowadzonych robót czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00
1.2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	215,09
1.3	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	115,00
1.4	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	292,00
1.5	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, grubość podbudowy 4 cm	m2	127,92
1.6	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, dodatek za każdy następny 1 cm grubości-tu do gł.6cm Krotność=2	m2	127,92
1.7	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	31,41
1.8	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km-tu wywóz gruzu do 5km Krotność=5	m3	31,40
1.9	Koszt utylizacji i składowania odpadów	t	56,54
1.10	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10 cm-tu pod chodnik-232,98m2 i zjazdy-138,44m2	m2	371,42
1.11	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości-tu do 20cm chodnik i zjazdy Krotność=2	m2	371,42
1.12	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości-tu do 30 cm na zjazdach Krotność=2	m2	138,44
1.13	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40 cm, grunt kategorii I-II	m	98,00
1.14	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-II-tu pod obrzeża	m	349,30
1.15	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, grunt kategorii III	m3	113,86
1.16	Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km-tu wywóz ziemi do 6km Krotność=5	m3	113,86
1.17	Koszt utylizacji i składowania odpadów	t	163,54
2	Ułożenie krawężników i obrzeży		
2.1	Wycena własna - Cięcie asfaltu na gr.6cm przy układaniu krawężnika	mb	110,00
2.2	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta	t	4,00
2.3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła-tu ława pod krawężniki i obrzeża	m3	12,87
2.4	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce piaskowej-tu krawężniki najazdowe i skosowe	m	98,00
2.5	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	349,30
3	Wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej		
3.1	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm- tu chodnik i zjazdy	m2	371,42
3.2	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości-tu do gr.5cm pod chodnik i zjazdy Krotność=5	m2	371,42
3.3	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości -tu do 10cm pod zjazdy Krotność=10	m2	138,44
3.4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	232,98
3.5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	138,44
3.6	Humusowanie skarp, z obsianiem, grubość humusu 5 cm	m2	350,00