

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 01.03.2024

WYKONAWCA :


Mariusz Substyl
Data opracowania
01.03.2024

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Widuchowskiej i Dębogórskiej, od strony stawów Bliźniaczych do wylotu rzeki Odra - kolizja kabla 15kV					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		10*0,9*0,6	m ³	5,400	
		8*0,9*0,6	m ³	4,320	
		6*0,9*0,6	m ³	3,240	
				RAZEM	12,960
2	KNNR 5 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	m		
		8+6+4	m	18,000	
				RAZEM	18,000
3	KNNR 5 0707-06 analogia	Regulacja rzędnych ułożenia i trasy kabli SN 15kV 3-żyłowych do 120mm ²	m		
		8+6+4	m	18,000	
				RAZEM	18,000
4	KNNR 5 0705-03 analogia	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych o śr. 160 mm na istniejących kablach	m		
		8+6+4	m	18,000	
				RAZEM	18,000
5	KNNR 2-01 0704-0504	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III	m		
		10+8+6	m	24,000	
				RAZEM	24,000
6	KNNR 5 1302-01	Badanie linii kablowej SN	odc.		
		3	odc.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	Analiza własna	Dopuszczenie do pracy i odbiory powykonacze przebudowywanych linii kablowych z ENEA Operator	usługa		
		3	usługa	3,000	
				RAZEM	3,000