

**Inwestor:**

Nabywca: Gmina Miejska Aleksandrów Kuj  
Odbiorca: Przedszkole im. Juliana Tuwima  
ul. Wojska Polskiego 10  
87-700 Aleksandrów Kuj.

**Wykonawca:**

## Przedmiar robót

**Nazwa budowy:** Roboty remontowe (wymiana posadzek i wymiana stolarki drzwiowej) w Przedszkolu w Aleksandrowie Kuj.

**Adres budowy:** ul. Wojska Polskiego 10, 87-700 Aleksandrów Kuj.

**Obiekt:** Przedszkole im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Kuj.

**Rodzaj robót:** budowlane

**CPV:** 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

**Data oprac.:** 2022-02-21

**Podstawa opracowania:** KNR 4-01, KNR 4-01W, AW, KNR 2-02, KNR 2-02U, KNR 00-19, KNNR 2, KNR 2-02W

**Waluta:** PLN

**Poziom cen kosztorysu:**

# Przedmiar robót

## Książka przedmiarów

1. Wymiana posadzki		
ST00		
ST06		
1	KNR 4-01 0816-06-050 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	268,05 m2
1. 25,50+74,65+66,30+78,50+23,10		268,05
2.		-----
3. Przeniesienie +		268,05
2	KNR 4-01W 0211-03-050 Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, na powierzchniach do 3,0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm	129,03 m2
1. 258,05*0,5		129,03
2.		-----
3. Przeniesienie +		129,03
3	KNR 4-01 0106-04-060 Usunięcie gruzu z rozbiorczy z budynku krotność= 1,00	9,68 m3
1. 129,03*0,05*1,5		9,68
2.		-----
3. Przeniesienie +		9,68
4	KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (docelowo 10 km)	9,68 m3
1. 9,68		9,68
2.		-----
3. Przeniesienie +		9,68
5	KNR 4-01 0108-10-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność=9	9,68 m3
1. 9,68		9,68
2.		-----
3. Przeniesienie +		9,68
6	kalk. ind.-034 Utylizacja gruzu	17,42 t
1. 9,68*1,8		17,42
2.		-----
3. Przeniesienie +		17,42
7	KNR 2-02 1102-02-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko. krotność= 1,00	129,03 m2
1. 129,03		129,03
2.		-----
3. Przeniesienie +		129,03
8	KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	268,05 m2
1. 268,05		268,05
2.		-----
3. Przeniesienie +		268,05

9	KNR 2-02U 1130-0201-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	268,05 m2
1. 268,05		268,05
2.		-----
3. Przeniesienie +		268,05
10	KNR 2-02U 1130-0301-050 Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" (Orgbud W-wa).Krotność=5	269,05 m2
1. 269,05		269,05
2.		-----
3. Przeniesienie +		269,05
11	KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	268,05 m2
1. 268,05		268,05
2.		-----
3. Przeniesienie +		268,05
12	KNR 2-02 1112-05-050 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych-Tarkett homogeniczne jednorodne gr. 2 mm, wykładzina wywinęta na ścianę 10 cm ze zgrzewaniem sznurem spawalniczym	268,05 m2
1. 268,05		268,05
2.		-----
3. Przeniesienie +		268,05
13	KNR 2-02 1112-09-050 Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	268,05 m2
1. 268,05		268,05
2.		-----
3. Przeniesienie +		268,05
<b>2. Wymiana stolarki drzwiowej</b>		
ST00		
ST07:		
14	KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	13,00 szt
1. 13		13,00
2.		-----
3. Przeniesienie +		13,00
15	KNR 4-01 0106-04-060 Usunięcie gruzu z rozbiórki z budynku	2,18 m3
1. 0,80*2,10*0,10*13		2,18
2.		-----
3. Przeniesienie +		2,18
16	KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (docelowo 10 km)	2,18 m3
1. 2,18		2,18
2.		-----
3. Przeniesienie +		2,18
17	KNR 4-01 0108-10-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność=9	2,18 m3
1. 2,18		2,18
2.		-----
3. Przeniesienie +		2,18

18	kalk. ind.-034 Utylizacja gruzu	3,92 t
	1. 2,18*1,8	3,92
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	3,92
19	KNR 00-19 1024-09-050 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych,	21,94 m2
	1. 0,90*2,05*4+0,80*2,05*8+0,70*2,05	21,94
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	21,94
20	KNNR 2 1104-020-050 Ościeżnice drewniane tunel do drzwi ram.	21,94 m2
	1. 21,94	21,94
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	21,94
21	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	38,40 m2
	1. $(0,90+2,05*2)*0,30*2*4+(0,80+2,05*2)*0,30*2*8+(0,70+2,05*2)*0,30*2$	38,40
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	38,40
22	KNR 2-02W 1024-01-050 Drzwi wewnętrzne soft pakiet GOLD	1,85 m2
	1. 0,90*2,05	1,85
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	1,85

## Tabela elementów

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>R</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>Kw. stała</b>	<b>Razem</b>
1.	Wymiana posadzki					
2.	Wymiana stolarki drzwiowej					