

LEGENDA:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, (o minimalnych parametrach napolii w kolorze grafitowym, gładka z mikrofazą)
- pasy, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, (o minimalnych parametrach napolli w kolorze szarym, płukana)
- otoczaki (kocie łby) wykorzystywane z rozbiórki nawierzchni istniejącej o grubości 13-15cm
- biały żwir, otoczaki pod całą powierzchnią kraty śr. 4-8cm, warstwa gr. 15cm, kolor zbliżony RAL 9003
- projektowane oświetlenie uliczne wg branży elektrycznej
- latarnia parkowa na słupie o parmaetrach nie gorszych niż np. STYLAGE firmy SCHREDER
- drzewo Akacja biała kulista (Robinia Pseudoacacia Umbraculifera) przycinana w kulę śr. 3m
- projektowany krawężnik betonowy 15x30x100cm wyniesiony +12cm wbudowany na ławie betonowej C12/15 wg branży drogowej
- projektowany krawężnik betonowy 15x22x100cm wyniesiony +2cm na przejazdach rowerowych wtopiony +0cm wg branży drogowej
- projektowana palisada betonowa prostokątna o wymiarach 12x18x60cm, dostosować do rzędnych terenu
- projektowane nasadzenia lawendą, rozstaw przy sadzenia 25-35cm
- projektowana łąka kwietna - kwiaty i zioła wieloletnie, ilość zależy od doboru mieszanki od 400g do 1,2kg

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

- **W** - wiata parkowa
- **WR** - wiata rowerowa
- **L** - latarnia parkowa
- **K** - kosz na śmieci
- **ST** - stół
- **Ł** - ławka
- **T** - tablica informacyjna
- **O** - osłona pod drzewo
- **Rx5** - stojak rowerowy na 5 rowerów
- **B** - balustrada

AB studio

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AB studio"
mgr inż. arch. Aleksander Bielak
ul. Grota-Roweckiego 14/801, 45-268 OPOLE
tel. (0-77) 455 14 92; NIP: 754-261-88-69

TEMAT

PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 0 ulicy Solownia wraz z oświetleniem w miejscowości Zdzieszowice - miejsce obsługi podróżnych

NAZWA I ADRES OBIEKTU	INWESTOR
Zdzieszowice ul. Solownia działka nr 1729/5 woj. opolskie gm. Zdzieszowice	POWIAT KRAPKOWICKI ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice

GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Aleksander Bielak nr upr. 14/OPOKK/2017	PODPIS	

TYTUŁ RYSUNKU	SKALA	BRANŻA	DATA	NR RYS.
ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH	1:200	A	XI.2022	**A1**

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek ten nie może być przerysowywany, uzupełniany lub odstąpiony bez pisemnej zgody firmy „AB studio"