

## HARMONOGRAM ROBÓT KONSERWACYJNYCH WBK 532 BRANIEWO.

L.p.	ETAP 1 Termin realizacji : od daty zawarcia umowy – 45 dni roboczych.	L.p.	ETAP 2 Termin realizacji : 10 – 30 października 2020 r.
1.	Czyszczenie i smarowanie płyt ślizgowych i części ruchomych w rozjazdach.	1.	Czyszczenie i smarowanie płyt ślizgowych i części ruchomych w rozjazdach.
2.	Oliwienie śrub łukowych i śrub stopowych ręcznie w rozjazdach.		
3.	Oliwienie śrub łukowych w stykach toru.		
4.	Dokręcanie śrub i wkrętów na całej długości bocznic.		
5.	Wymiana uszkodzonego podkładu betonowego na strunobetonowy – staro użyteczny – przy budynku nr 16.		
6.	Wymiana uszkodzonego podkładu drewnianego typu II B, sosnowy. na nowy o L=2,6m, przy budynku nr 23.		
7.	Wymiana 70 szt. śrub stopowych z nakrętkami i pierścieniami sprężystymi podwójnymi na nowe.		
8.	Wymiana pojedynczych podkładów betonowych typu BL3 na strunobetonowe w torze 101 z wymianą wierzchniej warstwy podsypki żwirowej grubości 20cm.		
9.	Oczyszczenie terenu z powstałych odpadów budowlanych z ich załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją.		

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY