


- Minimalny wskaźnik zagęszczenia nasypów $I_s=0,97$
- Minimalny wskaźnik zagęszczenia podbudowy min pod asfalt $I_p=0,98$.
- Powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mieć jednorodną twardość
- Niedoopuszczalne jest stosowanie na powierzchni je emulsji asfaltowej lub innych substancji pozostawiające lepki i/lub śliske powierzchnie
- Niedoopuszczalne jest układanie mieszanek asfaltowych niskiej temperaturze prowadzące do powstawania ran
- Zakłada się kształtowanie nowoprojektowanych ścież zgodnie z istniejącym ukształtowaniem terenu



NIERUCHOMOŚCI:
KUPNO
SPRZEDAŻ



e-mail: m.danielczak@gmail.com

tel.: + [48] 600 258 696

AMD Design

Marcin Danielczak

ul. św. Jana Pawła II 5b
64-400 Międzychód

PROJEKTY:
DOKUMENTACJE
POZWOLENIA

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

tytuł rysunku:

ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA / SKWER "KOLEJÓWKA"

gmina Drezdenko, obręb: Drezdenko, dz. nr 861, 879, 914

Gmina Drezdenko

PRZEKRÓJ B'-B'

Branża:		ARCHITEKTONICZNA	
Projektował:	specjalność:	nr upr.:	po
mgr inż. arch. Marcin Danielczak	architektoniczna	17/WPOKK/2016	
Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany jedynie za zgodą autorów.			