




WIDOK A



WIDOK B



WIDOK C



WIDOK D

P1 DACH

blacha tytan-cynk na rąbek stojący (kolor-antracyt)	
mata strukturalna	
folia izolacyjna (membrana dachowa)	
podbitka z desek drewnianych	gr. 2,6 cm
krokiew drewniana	10x16 cm
belka z drewna klejonego	20x20 cm

P2 POSADZKA NA GRUNCIE

podłoga z desek kompozytowych na legarach	7-10 cm
stopy betonowe	30x30 cm
chudy beton klasy min. C 8/10	10 cm
geowłóknina	
piasek zagęszczony warstwami	20-30 cm
grunt rodzimy	

UWAGA!
ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY WYKONAĆ
Z IMPREGNOWANEGO DREWNA IGLASTEGO

nazwa obiektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO NA PRZYSTANI POWIAT NAKIELSKI			
adres inwest. nr dz.:	89-100 Nakło nad Notecią, dz. nr 976, 977 obr. 0001 jedn. ewid. 041003_4 Nakło nad Notecią		
inwestor:	Powiat Nakieński ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią		
jednostka projektowa:	Architekt Emilia Karolczak ul. Pocztowa 15A/5, 89-100 Nakło nad Not., tel. 663171715		
projektant:	inż. Ryszard Janiszewski upr. bud. nr 802/75 Bg w spec. konstr.-inżynierji.	podpis:	
opracowanie:	mgr inż. arch. Emilia Karolczak	podpis:	
tytuł rys.:	ELEWACJE		skala: 1:50
data: 01.09.2021 r.	branża: ARCHITEKTURA	stadium: PB	nr rys.: A-01