
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Parkowej w msc. Ruszków Pierwszy
ADRES INWESTYCJI : Ruszków Pierwszy
INWESTOR : Gmina Kościelec
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ul. Parkowa RP						
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8				
d.1	1 KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 112	km	0.112		
d.1	2 Analogia KNR 2-01 0706-01 D-02.01.01	Przekopy próbne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III 238*0,5*0,8	m ³	95.20		
d.1	3 KNNR 5-01 0106-01 D-01.03.04	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia	m	238.00		
d.1	4 Analiza własna	Formowanie i zagęszczenie gruntu dowiezonego sypkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypanie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.	m ³	50.00		
Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2		II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6				
d.2	5 KNNR 1 0202-02 D- 02.01.01	Wykopy pod koryta nawierzchni jezdnych oraz pobocze, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.4-0,6 m ³ w gr.kat. II-IV z transp.urobku na odl. do 5 km miejsce wskazane przez Inwestora (112*4,2+3)*0,4	m ³	189.40		
Razem dział: II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6						
3		III. ELEMENTY ULICY kod CPV 45233140-2				
d.3	6 KNNR 6 0401-05 D-08.03.01	Oporniki betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem 112*2+8	m	232.00		
Razem dział: III. ELEMENTY ULICY kod CPV 45233140-2						
4		IV. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7				
d.4	7 KNNR 6 0103-01 D- 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdnych i pobocza. 112*4,2+3	m ²	474.00		
d.4	8 Analiza własna	Formowanie i zagęszczenie gruntu dowiezonego sypkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) w-wa odsączająca pobocza. (112*0,5+112*1)*0,25	m ³	42.00		
d.4	9 KNNR 6 0111-01 01 D-04.05.00, D-04.05.01	Warstwa odcinająca z betonu cementowego C4/5, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 112*2,5+3	m ²	283.00		
d.4	10 KNNR 6 0113-01 01 D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (bazalt, melafir, granit)	m ²	283.00		
Razem dział: IV. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7						
5		V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7				
d.5	11 D-05.02.01	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm 112*1,5	m ²	168.00		
d.5	12 KNNR 6 0502-03 D- 05.03.23	Nawierzchnie jezdne z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (bezfazowa - szara), układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	283.00		
Razem dział: V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
6		VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8				
d.6	13 KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	3.00		
d.6	14 KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7, D-1)	szt	3.00		
Razem dział: VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8						
7		VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0				
d.7	15 Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy ryczałt zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt	1.00		
Razem dział: VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: