

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Parkowej w msc. Rusków Pierwszy
ADRES INWESTYCJI : Rusków Pierwszy
INWESTOR : Gmina Kościelec
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7
:
:
:
:
:
BRANŻA : Drogową kod CPV 45233140-2
SPORZĄDZIŁ : Hieronim Maciejewski
DATA : kwiecień 2022r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogi i ustr. bud. wyk.
GP 7342/172/04
Drogi i ustr. budowl. proj.,
WKP/0240/ZOOD/06

Data opracowania
kwiecień 2022r.


INWESTOR :

Data zatwierdzenia

BIURO PROJEKTOWE
Martyna Maciejewska
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668 192 53 56 REGON 369835434
tel. kom. 601 651 921
martyna.a.maciejewska@gmail.com

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Parkowa RP					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym.			
	D-01.01.01	112	km	0.112	
		0.112			
				RAZEM	0.112
2	Analogia	Przekopy próbne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy ręczne nieumoc-	m ³		
d.1	KNR 2-01	nione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III			
	0706-01	238*0,5*0,8	m ³	95.200	
	D-02.01.01	95.20			
				RAZEM	95.200
3	KNR 5-01	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwu-	m		
d.1	0106-01	dzielną AROT A110 PS - analogia	m	238.000	
	D-01.03.04	238.00			
				RAZEM	238.000
4	Analiza	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego żwirowego (Po,	m ³		
d.1	własna	Pr, Ps) zasypianie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.	m ³	50.000	
		50.00			
				RAZEM	50.000
2		II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6			
5	KNNR 1	Wykopy pod koryta nawierzchni jezdnych oraz pobocze, roboty ziemne	m ³		
d.2	0202-02 D-	wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.4-0,6 m3 w gr.kat. II-			
	02.01.01	IV z transp.urobku na odl. do 5 km miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	189.400	
		(112*4,2+3)*0,4			
		189.40			
				RAZEM	189.400
3		III. ELEMENTY ULICY kod CPV 45233140-2			
6	KNNR 6	Oporniki betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z	m		
d.3	0401-05	oporem	m	232.000	
	D-08.03.01	112*2+8			
		232.00			
				RAZEM	232.000
4		IV. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.4	0103-01 D-	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdnych i pobocza.	m ²	474.000	
	04.01.01	112*4,2+3			
		474.00			
				RAZEM	474.000
8	Analiza	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego żwirowego (Po,	m ³		
d.4	własna	Pr, Ps) w-wa odsączająca pobocza.	m ³	42.000	
		(112*0,5+112*1)*0,25			
		42.00			
				RAZEM	42.000
9	KNNR 6	Warstwa odcinająca z betonu cementowego C4/5, grubość warstwy po za-	m ²		
d.4	0111-01 01	gęszczeniu 12 cm	m ²	283.000	
	D-04.05.00,	112*2,5+3			
	D-04.05.01	283.00			
				RAZEM	283.000
10	KNNR 6	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy	m ²		
d.4	0113-01 01	po zagęszczeniu 15 cm (bazalt, melafir, granit)	m ²	283.000	
	D-04.04.02	283.00			
				RAZEM	283.000
5		V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
11	D-05.02.01	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po za-	m ²		
d.5		gęszczeniu 15 cm	m ²	168.000	
		112*1,5			
		168.00			
				RAZEM	168.000
12	KNNR 6	Nawierzchnie jezdne z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (bezfazo-	m ²		
d.5	0502-03 D-	wa - szara), układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm,	m ²	283.000	
	05.03.23	spoiny wypełnione piaskiem			
		283.00			
				RAZEM	283.000
6		VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8			
13	KNNR 6	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt		
d.6	0702-01		szt	3.000	
	D-07.02.01	3.00			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
14	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7, D-1)	szt		
d.6	0702-05		szt	3.000	
	D-07.02.01	3.00			
				RAZEM	3.000
7		VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
15	Analiza	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze	ryczałt		
d.7	własna	specyfikacją.	ryczałt	1.000	
		1.00			
				RAZEM	1.000


HIERONIM MACIEJEWSKI
 Drogowa upr. budowl. proj.
 GP 124.01/2194
 WKP/0240ZOOD/06

BIURO PROJEKTOWE
Martyna Maciejewska
 ul. L. Krączyńskiego 37, 62-700 Turek
 NIP 668 192 53 56 REGON 369835434
 tel. kom. 601 651 921
 martyna.a.maciejewska@gmail.com