
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Słonecznej w msc. Ruszków Pierwszy
ADRES INWESTYCJI : Ruszków Pierwszy
INWESTOR : Gmina Kościelec
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ul. Słonecznej RP						
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8				
1	KNNR 1 d.1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Współczynnik x2 ze względu na możliwe korekty w trakcie realizacji (kolizje z rzeczywistą lokalizacją uzbrojenia terenu oraz nawiązanie do posadowienia punktów stałych)	km	0.150		
2	analogia j/w d.1	Regulacja zaworów wodociągowych	szt.	3.00		
3	KNNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3.00		
4	KNNR 2-31 d.1 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1.00		
5	Analogia d.1 KNR 2-01 0706-01 D-02.01.01	Przekopy próbne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III 168*0,5*0,8	m³	67.20		
6	KNR 5-01 d.1 0106-01 D-01.03.04	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia	m	168.00		
7	Analiza d.1 własna	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego syckiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypanie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.	m³	39.00		
Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2		II. ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2				
8	KNNR 1 d.2 0202-02 D- 02.01.01	Wykopy pod studnie chłonne, wpustowe i przykalaniki, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.4-0,6 m³ w gr.kat. II-IV z transp.urobku na odl. do 5 km miejsce wskazane przez Inwestora 2*2*2,2	m³	8.80		
9	Analogia d.2 KNNR 4 1413-03 D-03.04.01	Montaż studni chłonnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowych wykopach głębokości 2 m, z pokrywą żeliwną ażurową	szt.	1.00		
10	Analiza d.2 własna	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego syckiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypanie wykopów przy studniach rewizyjnych, wpustowych oraz przykalaników.	m³	6.30		
Razem dział: II. ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2						
3		III. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6				
11	KNNR 1 d.3 0202-02 D- 02.01.01	Wykopy pod koryta nawierzchni jezdni, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.4-0,6 m³ w gr.kat. II-IV z transp.urobku na odl. do 5 km miejsce wskazane przez Inwestora 150*3,5*6*0,4	m³	212.40		
Razem dział: III. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6						
4		IV. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7				
12	KNNR 6 d.4 0103-01 D- 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdnych. 150*3,5*6	m²	531.00		
13	KNNR 6 d.4 0111-01 01 D-04.05.00, D-04.05.01	Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem C2/5, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 150*3+5	m²	455.00		
14	KNNR 6 d.4 0113-01 01 D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (bazalt, melafir, granit)	m²	455.00		
Razem dział: IV. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7						
5		V. ELEMENTY ULICY kod CPV 45233140-2				
15	KNNR 6 d.5 0401-05 D-08.03.01	Oporniki betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem 150*2+3+4	m	307.00		
Razem dział: V. ELEMENTY ULICY kod CPV 45233140-2						
6		VI. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7				
16	KNNR 6 d.6 0502-03 D- 05.03.23	Nawierzchnie jezdne z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (bezfazowa - szara), układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem	m²	426.20		
17	Analogia d.6 KNR 6 0502-03 D- 05.03.23	Nawierzchnie jezdne (ściek) z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (bezfazowa - szara), układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem 144*0,2	m²	28.80		
Razem dział: VI. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
7		VII. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18 d.7	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	3.00		
19 d.7	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7, D-1)	szt	3.00		
Razem dział: VII. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8						
8		VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0				
20 d.8	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczalt	1.00		
Razem dział: VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: