
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Szkolnej w msc. Ruszków Pierwszy
ADRES INWESTYCJI : Ruszków Pierwszy
INWESTOR : Gmina Kościelec
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ul. Szkolna RP						
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8				
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km	0.187		
d.1	0111-01	droóg w terenie równinnym.				
	D-01.01.01	145+42				
2	Analogia	Przekopy próbne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy	m³	72.80		
d.1	KNNR 2-01	ręczne nieumocnione wraz z zasypianiem, kategoria gruntu III				
	0706-01	182*0,5*0,8				
	D-02.01.01					
3	KNNR 5-01	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego	m	182.00		
d.1	0106-01	rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia				
	D-01.03.04					
4	Analiza	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego	m³	41.00		
d.1	własna	żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypianie wykopów przy zabezpie-				
		czeniuach poprzecznych.				
Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2		II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6				
5	KNNR 1	Wykopy pod koryta nawierzchni jezdnych oraz pobocze, ro-	m³	342.00		
d.2	0202-02 D-	boty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o				
	02.01.01	poj.łyżki 0.4-0,6 m³ w gr.kat. II-IV z transp.urobku na odl. do				
		5 km miejsce wskazane przez Inwestora				
		(142+42*5+23)*0,35+12				
Razem dział: II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6						
3		III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7				
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz-	m²	943.00		
d.3	0103-01 D-	nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-				
	04.01.01	ni jezdnych i pobocza.				
		(142+42)*5+23				
7	Analiza	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego	m³	33.00		
d.3	własna	żwirowego (Po, Pr, Ps) w-wa odsączająca pobocza.				
		(142+42*2+6)*0,35*0,25				
8	KNNR 6	Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem C2/	m²	814.00		
d.3	0111-01 01	5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm				
	D-04.05.00,	142+42*4,3+23				
	D-04.05.01					
9	KNNR 6	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, gru-	m²	814.00		
d.3	0113-01 01	bość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (bazalt, melafir, granit)				
	D-04.04.02					
Razem dział: III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7						
4		IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7				
10	D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w	m²	262.00		
d.4		ilości 0,5kg/m² (obustronnie po ok 0,7m od krawędzi)				
		(142+42*2+6)*0,7				
11	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 -	m²	759.00		
d.4		warstwa ścieralna 4cm po zagęszczeniu				
		142+42*4+23				
12	D-05.02.01	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-63mm - gru-	m²	187.00		
d.4		bość po zagęszczeniu 15 cm				
		(142+42*2+6)*0,5				
Razem dział: IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7						
5		V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8				
13	KNNR 6	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70	szt	6.00		
d.5	0702-01	mm				
	D-07.02.01					
14	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice	szt	6.00		
d.5	0702-05	(A7, D-1)				
	D-07.02.01					
Razem dział: V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8						
6		VI. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0				
15	Analiza	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy	ryczałt	1.00		
d.6	własna	zgodnie ze specyfikacją.				
Razem dział: VI. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: