

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Szkolnej w msc. Ruszków Pierwszy
ADRES INWESTYCJI : Ruszków Pierwszy
INWESTOR : Gmina Kościelec
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2
SPORZĄDZIŁ : Hieronim Maciejewski
DATA : kwiecień 2022r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Hieronim Maciejewski
Drogowa ul. Turecka 7
62-604 Kościelec
Drogowa upr. budowl. proj.
45233140-2 ODD/65

INWESTOR :


Data opracowania
kwiecień 2022r.

Data zatwierdzenia

BIURO PROJEKTOWE
Martyna Maciejewska
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668 192 53 56 REGON 369835434
tel. kom. 601 651 921
martyna.a.maciejewska@gmail.com

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Szkolna RP					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym.			
	D-01.01.01	145+42			
		0.187	km	0.187	
				RAZEM	0.187
2	Analogia	Przekopy próbne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy ręczne nieumoc-	m ³		
d.1	KNR 2-01	nione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III			
	0706-01	182*0,5*0,8			
	D-02.01.01	72.80	m ³	72.800	
				RAZEM	72.800
3	KNR 5-01	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwu-	m		
d.1	0106-01	dzielną AROT A110 PS - analogia			
	D-01.03.04	182.00	m	182.000	
				RAZEM	182.000
4	Analiza	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego żwirowego (Po,	m ³		
d.1	własna	Pr, Ps) zasypanie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.			
		41.00	m ³	41.000	
				RAZEM	41.000
2		II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6			
5	KNNR 1	Wykopy pod koryta nawierzchni jezdnych oraz pobocze, roboty ziemne	m ³		
d.2	0202-02 D-	wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.4-0,6 m3 w gr.kat. II-			
	02.01.01	IV z transp.urobku na odl. do 5 km miejsce wskazane przez Inwestora			
		(142+42*5+23)*0,35+12	m ³	342.000	
		342.00		RAZEM	342.000
3		III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.3	0103-01 D-	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdnych i pobocza.			
	04.01.01	(142+42)*5+23	m ²	943.000	
		943.00		RAZEM	943.000
7	Analiza	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego żwirowego (Po,	m ³		
d.3	własna	Pr, Ps) w-wa odsączająca pobocza.			
		(142+42*2+6)*0,35*0,25	m ³	33.000	
		33.00		RAZEM	33.000
8	KNNR 6	Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem C2/5, grubość	m ²		
d.3	0111-01 01	warstwy po zagęszczeniu 15 cm			
	D-04.05.00,	142+42*4,3+23	m ²	814.000	
	D-04.05.01	814.00		RAZEM	814.000
9	KNNR 6	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy	m ²		
d.3	0113-01 01	po zagęszczeniu 20 cm (bazalt, melafir, granit)			
	D-04.04.02	814.00	m ²	814.000	
				RAZEM	814.000
4		IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7			
10	D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/	m ²		
d.4		m2 (obustronnie po ok 0,7m od krawędzi)			
		(142+42*2+6)*0,7	m ²	262.000	
		262.00		RAZEM	262.000
11	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieral-	m ²		
d.4		na 4cm po zagęszczeniu			
		142+42*4+23	m ²	759.000	
		759.00		RAZEM	759.000
12	D-05.02.01	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-63mm - grubość po za-	m ²		
d.4		gęszczeniu 15 cm			
		(142+42*2+6)*0,5	m ²	187.000	
		187.00		RAZEM	187.000
5		V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8			
13	KNNR 6	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt		
d.5	0702-01				
	D-07.02.01	6.00	szt	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.5	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7, D-1)	szt		
		6.00	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
6		VI. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
15 d.6	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt		
		1.00	ryczałt	1.000	
				RAZEM	1.000


 Martyna Maciejewska
 Drogowa (projektowanie)
 GG 22.02.172/94
 Drogowa (proj. budowl. proj.)
 WKS/0240/2000/G6

BIURO PROJEKTOWE
Martyna Maciejewska
 ul. L. Krączyńskiego 37, 62-700 Turek
 NIP 668 192 53 56 REGON 369835434
 tel. kom. 601 651 921
 martyna.a.maciejewska@gmail.com