
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Wrzosowej w msc. Ruszków Pierwszy
ADRES INWESTYCJI : Ruszków Pierwszy
INWESTOR : Gmina Kościelec
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ul. Wrzosowej RP						
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8				
d.1	1 KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Współczynnik x2 ze względu na możliwe korekty w trakcie realizacji (kolizje z rzeczywistą lokalizacją uzbrojenia terenu oraz nawiązanie do posadowienia punktów stałych)	km	0.050		
d.1	2 analogia j/w	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	1.00		
d.1	3 Analogia KNR 2-01 0706-01 D-02.01.01	Przekopy próbne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III 93*0,5*0,8	m³	37.20		
d.1	4 KNR 5-01 0106-01 D-01.03.04	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia	m	93.00		
d.1	5 Analiza własna	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezione go sybkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypianie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.	m³	22.00		
Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2		II. ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2				
d.2	6 KNNR 1 0202-02 D- 02.01.01	Wykopy pod studnie chłonne, wpustowe i przykalanliki, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.4-0,6 m3 w gr.kat. II-IV z transp.urobku na odl. do 5 km miejsce wskazane przez Inwestora 2'2'2,2	m³	8.80		
d.2	7 Analogia KNNR 4 1413-03 D-03.04.01	Montaż studni chłonnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowych wykopach głębokości 2 m, z pokrywą żeliwną ażurową	szt	1.00		
d.2	8 Analiza własna	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezione go sybkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypianie wykopów przy studniach rewizyjnych, wpustowych oraz przykalanlików.	m³	6.30		
Razem dział: II. ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2						
3		III. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6				
d.3	9 KNNR 1 0202-02 D- 02.01.01	Wykopy pod koryta nawierzchni jezdni, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.4-0,6 m3 w gr.kat. II-IV z transp.urobku na odl. do 5 km miejsce wskazane przez Inwestora 150*3,5+6*0,4	m³	212.40		
Razem dział: III. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6						
4		IV. POBUDOWA kod CPV 45233220-7				
d.4	10 KNNR 6 0103-01 D- 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdnych. 150*3,5+11	m²	186.00		
d.4	11 KNNR 6 0111-01 01 D-04.05.00, D-04.05.01	Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem C2/5, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 50*3+8	m²	158.00		
d.4	12 KNNR 6 0113-01 01 D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (bazalt, melafir, granit)	m²	158.00		
Razem dział: IV. POBUDOWA kod CPV 45233220-7						
5		V. ELEMENTY ULICY kod CPV 45233140-2				
d.5	13 KNNR 6 0401-05 D-08.03.01	Oporniki betonowe o wymiarach 8x30 cm na lawie betonowej C12/15 z oporem 50*2+3+4+4	m	111.00		
Razem dział: V. ELEMENTY ULICY kod CPV 45233140-2						
6		VI. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7				
d.6	14 KNNR 6 0502-03 D- 05.03.23	Nawierzchnie jezdne z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (bezfazowa - szara), układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem	m²	148.60		
d.6	15 Analogia KNNR 6 0502-03 D- 05.03.23	Nawierzchnie jezdne (ściek) z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (bezfazowa - szara), układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem 144*0,2	m²	9.40		
Razem dział: VI. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
7		VII. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8				
d.7	16 KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	3.00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17 d.7	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7, D-1)	szt	3.00		
Razem dział: VII. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8						
8		VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0				
18 d.8	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt	1.00		
Razem dział: VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: