


PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Wrzosowej w msc. Ruszków Pierwszy
ADRES INWESTYCJI : Ruszków Pierwszy
INWESTOR : Gmina Kościelec
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2
SPORZĄDZIŁ : Hieronim Maciejewski
DATA : kwiecień 2022r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :


HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowa ul. Turecka 7/k.
62-604 Kościelec
Drogi i upr. budowl. proj.
WKP/62-604/2007/06

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2022r.

Data zatwierdzenia

BIURO PROJEKTOWE
Martyna Maciejewska
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668 192 53 56 REGON 369835434
tel. kom. 601 651 921
martyna.a.maciejewska@gmail.com

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Wrzosowej RP					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym.			
	D-01.01.01	Współczynnik x2 ze względu na możliwe korekty w trakcie realizacji (kolizje z rzeczywistą lokalizacją uzbrojenia terenu oraz nawiązanie do posadowienia punktów stałych)			
		0.050	km	0.050	
				RAZEM	0.050
2	analogia j/w	Regulacja zaworów wodociągowych	szt		
d.1		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	Analogia	Przekopy próbne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III	m³		
d.1	KNR 2-01	93*0,5*0,8			
	0706-01				
	D-02.01.01	37.20	m³	37.200	
				RAZEM	37.200
4	KNR 5-01	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia	m		
d.1	0106-01				
	D-01.03.04	93.00	m	93.000	
				RAZEM	93.000
5	Analiza	Formowanie i zagęszczenie gruntu dowiezione go sypkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypianie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.	m³		
d.1	własna	22.00	m³	22.000	
				RAZEM	22.000
2		II. ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2			
6	KNNR 1	Wykopy pod studnie chłonne, wpustowe i przykalanliki, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.4-0,6 m³ w gr.kat. II-IV z transp.urobku na odl. do 5 km miejsce wskazane przez Inwestora	m³		
d.2	0202-02 D-	2*2*2,2			
	02.01.01	8.80	m³	8.800	
				RAZEM	8.800
7	Analogia	Montaż studni chłonnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowych wykopach głębokości 2 m, z pokrywą żeliwną ażurową	szt		
d.2	KNNR 4				
	1413-03	1.00	szt	1.000	
	D-03.04.01			RAZEM	1.000
8	Analiza	Formowanie i zagęszczenie gruntu dowiezone go sypkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypianie wykopów przy studniach rewizyjnych, wpustowych oraz przykanalików.	m³		
d.2	własna	6.30	m³	6.300	
				RAZEM	6.300
3		III. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
9	KNNR 1	Wykopy pod koryta nawierzchni jezdni, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.4-0,6 m³ w gr.kat. II-IV z transp.urobku na odl. do 5 km miejsce wskazane przez Inwestora	m³		
d.3	0202-02 D-	150*3,5+6*0,4			
	02.01.01	212.40	m³	212.400	
				RAZEM	212.400
4		IV. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
10	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdnych.	m²		
d.4	0103-01 D-	150+3,5+11			
	04.01.01	186.00	m²	186.000	
				RAZEM	186.000
11	KNNR 6	Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem C2/5, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m²		
d.4	0111-01 01	50*3+8			
	D-04.05.00,				
	D-04.05.01	158.00	m²	158.000	
				RAZEM	158.000
12	KNNR 6	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (bazalt, melafir, granit)	m²		
d.4	0113-01 01				
	D-04.04.02	158.00	m²	158.000	
				RAZEM	158.000
5		V. ELEMENTY ULICY kod CPV 45233140-2			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.5	KNNR 6 0401-05 D-08.03.01	Oporniki betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem 50*2+3+4+4 111.00	m m	 111.000	
				RAZEM	111.000
6		VI. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
14 d.6	KNNR 6 0502-03 D- 05.03.23	Nawierzchnie jezdne z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (bezfazowa - szara), układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem 148.60	m ² m ²	 148.600	
				RAZEM	148.600
15 d.6	Analogia KNNR 6 0502-03 D- 05.03.23	Nawierzchnie jezdne (ściek) z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (bezfazowa - szara), układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem 144*0,2 9.40	m ² m ²	 9.400	
				RAZEM	9.400
7		VII. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8			
16 d.7	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 3.00	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
17 d.7	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7, D-1) 3.00	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
8		VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
18 d.8	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją. 1.00	ryczałt ryczałt	 1.000	
				RAZEM	1.000

FIRMONIA
 Drogo...
 2023.03.27/172/04
 Drogo... upr. budowl. proj.
 2023.03.27/172/04

BIURO PROJEKTOWE
Martyna Maciejewska
 ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
 NIP 668 192 53 56 REGON 369835434
 tel. kom. 601 651 921
 martyna.a.maciejewska@gmail.com