


# SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Szczegół A

Skala 1:10



kostka brukowa – gr.8cm

podsyпка cement–piasek 1:4, gr.5cm


warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.15cm

kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2<=4,0 MPa gr.15cm

kruszywo stabilizowane cementem C 0,4/0,5<=2,0 MPa gr.19cm

Odbojnica parkingowa

widok z góry



|   |  |        |          |
|---|--|--------|----------|
| Inwestor:   |  |        |          |
| Gmina Zamość  |  |        |          |
| ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość                           |  |        |          |
| Zadanie:  |  |        |          |
| Budowa parkingu publicznego                               |  |        |          |
| w m.Wychody - etap II                                     |  |        |          |
| działka 853/4, jedn.ew.062014_2.obr--0023 Węprzec Wychody |  |        |          |
| Tytuł rysunku:  |  |        |          |
| SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE                                   |  |        |          |
| Data:   |  | Skala: | Nr rys.: |
| 05.2021   |  | 1:10   | 4        |
| Funkcja   | Imię i nazwisko specjalizacja  |        | Podpis   |
| Opracował :   | Jan Słupczak upr.WZDP-19/0061/28/74<br>w zakresie komunikacji o specjalności drog        |        |          |
| Projektant :  | Paweł Stefaniak upr.LUB0170/P00012 do<br>projektowania bez ograniczeń w sprawie drogowej |        |          |
| Sprawił :   | Grzegorz Jasztoszka upr.GP-117342/176/84<br>do projektowania w zakresie budowl. drog.    |        |          |