

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie, ul. Katowicka 8, Słupia pod Kępnem, 63-604 Baranów

Obiekt : Przebudowa ulic powiatowych: Al. Marcinkowskiego, Broniewskiego, Wrocławskiej w Kępnie

Ul. Wrocławska - zgłoszenie jezdni

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Ul. Wrocławska - zgłoszenie jezdni

Budowa : Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie, ul. Katowicka 8, Słupia pod Kępem, 63-604 Baranów

Obiekt : Przebudowa ulic powiatowych: Al. Marcinkowskiego, Broniewskiego, Wrocławskiej w Kępnie

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

Kosztorys ofertowy

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

I Roboty przygotowawcze

1 KNS 001-0101-31-01 ORGBUD-SERWIS Poznań 1,623 km
D-01.01.01.31.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na trasie dróg w terenie
równinnym

II Roboty ziemne

2 KNS 002-0101-11-01 ORGBUD-SERWIS Poznań 16,000 m3
D-02.01.01.11.01 Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie, na odkład
- wykopy oraz przekopy w gruntach kat. I-II

III Rozbiórki

3 Kalkulacja wł.
Rozebranie toru kolejowego 1,000
.....

4 KNS 005-0311-35-02 ORGBUD-SERWIS Poznań 11 365,000 m2
D-05.03.11.35.02 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, przy średniej grubości
warstwy 8 cm z odwiez. urobku na plac skl. na odl. do 10 km

IV Podbudowy

5 KNS 004-0501-41-07 ORGBUD-SERWIS Poznań 36,000 m2
D-04.05.01.41.07 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, z wytwórni, o
grub. warstwy 15 cm i wytrzymałości C1,5/2,0 - likwidacja toru kolejowego

6 KNS 004-0402-11-02 ORGBUD-SERWIS Poznań 32,000 m2
D-04.04.02.11.02 Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego, o grubości po
zagęszczeniu 15 cm, z kruszywa o frakcji 0-63,0 mm

7 KNS 004-0401-21-01 ORGBUD-SERWIS Poznań 32,000 m2
D-04.04.01.21.01 Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5
mm, o grub. po zagęszczeniu 8 cm

8 KNS 005-0305-11-02 ORGBUD-SERWIS Poznań 32,000 m2
D-05.03.05.11.02 Wykonanie warstwy wiążącej /wzmacniają./nawierzchni z bet. asfaltowego AC 16
W, z dowozem z odl. do 5 km, o grubości 4 cm

V Nawierzchnie

9 KNS 004-0301-12-02 ORGBUD-SERWIS Poznań 11 365,000 m2
D-04.03.01.12.02 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych - nawierzchnia
po frezowaniu

Ul. Wrocławska - zgłoszenie jezdni

V. Nawierzchnie

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
10	KNS 004-0301-22-04 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.03.01.22.04 Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych	11 365,000 m2			
11	KNS 005-0305-11-03 ORGBUD-SERWIS Poznań D-05.03.05.11.03 Wykonanie warstwy wiążącej /wzmacniaj./nawierzchni z bet.asfaltowego AC 16 W,z dowozem z odl.do 5 km, o grubości 4 cm	11 365,000 m2			
12	KNS 004-0301-12-02 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.03.01.12.02 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych	11 365,000 m2			
13	KNS 004-0301-22-04 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.03.01.22.04 Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych	11 365,000 m2			
14	KNS 002-0401-13-04 ORGBUD-SERWIS Poznań D-02.04.01.13.04 Ułożenie warstwy geosiatki,o wytrzymałości 100-150 kN/m	12 176,500 m2			
15	KNS 005-0305-22-04 ORGBUD-SERWIS Poznań D-05.03.05.22.04 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S,z dowozem z odlegl.do 5 km, o grubości 5 cm	11 365,000 m2			

VI Roboty wykończeniowe - regulacja pionowa pokryw urządzeń podziemnych

16	KNS 003-0201-71-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-03.02.01.71.01 Regulacja pionowa krętek ściekowych ulicznych	49,000 szt			
17	KNS 003-0201-72-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-03.02.01.72.01 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych wraz z wymianą na nowe (żeliwno-betonowe). Regulacja po wykonaniu warstwy ścieralnej	66,000 szt			
18	Analiza własna Załadunek, odwóz i rozładunek do siedziby zamawiającego zdemontowanych pokryw studni	1,000 pakiet			
19	KNS 003-0201-73-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-03.02.01.73.01 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	20,000 szt			
20	KNS 003-0103-21-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-03.01.03.21.01 Czyszczenie studzienek ściekowych ręczne	49,000 szt			

VII Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

21	KNS 001-0204-81-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-01.02.04.81.01 Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym	75,000 szt			
22	KNS 001-0204-83-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-01.02.04.83.01 Zdjęcie tarcz znaków drogowych	80,000 szt			
23	KNS 007-0101-32-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-07.01.01.32.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masami termoplastycznymi) z elem.odblaskowymi,przy grubości warstwy 3-4 mm	470,000 m2			
24	KNS 007-0201-41-02 ORGBUD-SERWIS Poznań D-07.02.01.41.02 Ustawienie słupków z rur stalowych,dla ustawienia znaków drogowych,o śred.60,3 mm,z wykonaniem i zasypianiem oraz obetonowaniem w gruncie prostych	82,000 szt			

Ul. Wrocławska - zgłoszenie jezdni

VII. Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
25	KNS 007-0201-41-03 ORGBUD-SERWIS Poznań D-07.02.01.41.03 Ustawienie słupków z rur stalowych, dla ustawienia znaków drogowych, o śred. 60,3 mm, z wykonaniem i zasypaniem oraz obetonowaniem w gruncie giętych lub wysięgnikowych	7,000 szt	
26	KNS 007-0201-44-11 ORGBUD-SERWIS Poznań D-07.02.01.44.11 Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych z blachy ocynk., odblaskowych średnich z folią odblaskową II gen. (wg projektu docelowej organizacji ruchu)	105,000 szt	
27	Analiza własna Montaż doświetlenia przejść dla pieszych typu hybrydowego (z własnym zasilaniem)	14,000 szt	
28	Analiza własna Umieszczenie progów zwalniających wyspowych U-16a 1800x2000x65mm PCV	4,000 szt	
29	Analiza własna Umieszczenie tablic uchylnych przeszkodowych z elementami odblaskowymi U-24	23,000 szt	
30	KNS 005-0323-15-03 ORGBUD-SERWIS Poznań D-05.03.23.15.03 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, na podsypce cement-piaskowej, ze spoinami wypełnionymi piaskiem, o grubości 8 cm - wyniesione przejście dla pieszych	80,000 m2	

VIII Prace geodezyjne

31	KNS 001-0101-31-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-01.01.01.31.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na trasie dróg w terenie równinnym - obmiar powykonawczy, mapa powykonawcza	1,635 km	
Wartość kosztorysowa robót					

--- Koniec wydruku ---