

Poznań, 25 września 2024 roku

PLP/FZ/223-(PP-15)/2024/AM

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Modernizacja oświetlenia nawigacyjnego Portu Lotniczego Poznań-Ławica

numer zamówienia: AM-PLP/PP-15/2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (1-4)
ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie że w ramach zadania należy dostarczyć następujący sprzęt i asortyment wg ilości określonych poniżej:

1. Moduł scroll pojedynczy - 16 szt.
2. Transformator izolacyjny Ameryce - 16 szt.
3. zasilacz stałej wartości prądu podwójny - 2 kpl
4. Kabel pierwotny - wg. potrzeb
5. Kabel wtórny - wg. potrzeb
6. Złącza strony wtórnej męskie i żeńskie - wg. potrzeb
7. Złącza strony pierwotnej - wg potrzeb

Odpowiedź:

Ad1. Moduł pojedynczy SRU101 – 17szt+2rezerwy.

Ad2. Transformatory współpracujące z modułem scroll, Amerace - 17szt+2rezerwa.

Ad3. Regulator CCR podwójny z 2 zasilaczami obsługującymi moduły indywidualnej kontroli SCROLL i filtrami do współpracy z UPS – 2 komplety,

Ad4. Należy przewidzieć taką długość kabla pierwotnego w celu zrealizowania potrzeby zamówienia.

Ad5. Kabel wtórny dla zrealizowania zadania. Należy uwzględnić wymianę wszystkich kabli wtórnych znajdujących się w kanale progów czyli zasilania lamp końca DS.1.0 i 2.8, jak również lamp progów 1.0 i 2.8.

Ad6. Ilość dla potrzeb realizacji zadania, uwzględniając wymianę kabli wtórnych zasilania lamp.

Ad7. Ilość złącz pierwotnych w celu realizacji zadania.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie że szafy zasilaczy RRG03, RRG04 oraz RRG04 są w pełni wyposażone (okablowanie, złącza, szuflady) i przygotowane do montaż dostarczonych zasilaczy podwójnych

Odpowiedź:

Szafy RRG03, RRG04 i RRG05 są przygotowane do wsunięcia i zaadoptowania 2szt nowych regulatorów podwójnych – W celu realizacji należy wykonać odpowiednie przełączenia pomiędzy regulatorami jak w OPZ.

Pytanie 3

Zamawiający w ramach przedmiotowego zadania wymaga wymiany konwerterów komunikacji światłowodowej RS w stacji ST 2, TWR i Warsztacie OUE w ilości 6 szt. Zgodnie z wiedzą którą posiadamy aktualnie ułożone światłowody są światłowodami multimodowymi, dla których przy prędkość przesyłu danych do 100Mbit/s to maksymalnie 2 km. W stanie faktycznym, obecnie najdłuższy odcinek światłowodu pomiędzy Warsztatem OUE a wieżą TWR wynosi prawie 3 km. Należy w tym miejscu nadmienić że światłowody w technologii multimodowej, aktualnie są użytkowane sporadycznie, a wręcz odchodzi się od ich użycia. Po wymianie konwerterów może zaistnieć fakt, że nie będzie technicznej możliwości ponownego zestawienia połączenia, ze względu na występujące ograniczenia o których wspomniano powyżej. Czy w takiej sytuacji, gdy po wymianie konwerterów na nowe, nie będzie możliwości zestawienia połączenia światłowodowego, obowiązkiem Wykonawcy będzie również wymiana światłowodów na wyżej wspomnianym odcinku na nowe, wykonane w technologii single mode?

Odpowiedź:

Konwertery RS mają zostać wymienione w technologii 1:1, aby uniknąć sytuacji, którą opisano. Wymiana kabli światłowodowych nie jest przedmiotem zamówienia.

Opcja: Zamawiający potwierdza, że w sytuacji kiedy przeprowadzone testy wykażą konieczność wymiany światłowodu multimodowego na światłowód single mode, będzie to obowiązkiem Wykonawcy prac w ramach prac dodatkowych.

Pytanie 4

Zamawiający określił termin realizacji zadania, do dnia 31 grudnia 2024r. tj. 13 tygodni licząc od dnia 1 października 2024r., w tym okres świąteczny 1 i 11 listopada oraz okres 24 - 31 grudnia, co skraca rzeczywisty czas realizacji zadania o co najmniej 3 tygodnie. Standardowe terminy dostaw urządzeń, określone przez producenta to 12 - 15 tygodni. Czy w przypadku braku możliwości dostawy urządzeń pochodzących z importu, w terminie pozwalającym na prawidłową realizację zadania, Zamawiający uzna to za przesłankę, pozwalającą na zmianę terminu końcowego realizacji zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowej przesłanki do wystąpienia Wykonawcy o zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w postaci braku możliwości dostawy urządzeń pochodzących z importu, w terminie pozwalającym na prawidłową realizację zadania. Zdaniem Zamawiającego, aktualny wykaz przesłanek we wzorze umowy jest wystarczający.

Zamawiający zmienia treść SWZ.

ZMIANA NR 1 DO SWZ

Zamawiający dodaje ust. 13 w § 3 w załączniku nr 8 do SWZ – *Wzór umowy*, o następującej treści:

„Zamawiający dopuszcza na wniosek Wykonawcy jednorazową płatność częściową za zrealizowane prace, pod warunkiem dokonania odbioru częściowego zrealizowanych prac przez Zamawiającego.”