

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV - pokój wraz z listwami 3,35*4,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,53	
				RAZEM	13,53
2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach  5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,00	
				RAZEM	5,00
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany - wszystkie powierzchnie 2,68*2*(3,35+4,04)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39,61	
				RAZEM	39,61
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity - wszystkie powierzchnie 3,35*4,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,53	
				RAZEM	13,53
5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - drzwi wejściowe 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wewnętrzny i zewnętrzny 2,52	m m	2,52	
				RAZEM	2,52
7	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - wszystkie powierzchnie 39,61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39,61	
				RAZEM	39,61
8	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - wszystkie powierzchnie 13,53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,53	
				RAZEM	13,53
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - wszystkie powierzchnie bez pasa 2m <sup>2</sup> 39,61-2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37,61	
				RAZEM	37,61
10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 13,53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,53	
				RAZEM	13,53
11	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - fartuch 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,00	
				RAZEM	2,00
12	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm - wszystkie powierzchnie 13,53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,53	
				RAZEM	13,53
13	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z pcv  2*(3,35+4,04)	m m	14,78	
				RAZEM	14,78
14	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych  5	m m	5,00	
				RAZEM	5,00
15	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - współczynnik przenikania ciepła U <sub>max</sub> = 0,9 W/m <sup>2</sup> K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe, k. biały wraz z nawiewnikami (1 nawiewnik na 1 pomieszczenie) 2,33*1,59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,70	
				RAZEM	3,70
16	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne  1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny pcv, k. biały - 1 szt. dł. ok. 2,5 m  1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet zewnętrzne stalowy ocynkowany, 1 szt. dł. ok. 2,5 m	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, numerek mieszkania, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na klatce schodowej, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, drzwi otwierane do wewnątrz mieszkania. NAPRAWA ŚCIANY OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ, współczynnik przenikania ciepła $U_{max}$ 1,3 W/m <sup>2</sup> K	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00