

KOSZTORYS OFERTOWY

Część 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 poprzez budowę chodnika na odcinku Bobowo – Jabłówko od km 51+114 do km 52+751

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	1,596		
	D-01.01.02.	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW				
2		Drzewa do wycinki (wywóz na 10 km)	szt.	47		
3		Krzewy do wycinki (wywóz na 10 km)	ha	0,12		
	D-01.02.02.	ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ				
4		Zdjęcie warstwy humusu o średniej grubości 10 cm wraz z wywozem i utylizacją ziemi (wywóz na 15 km)	m3	628,5		
	D-01.02.04.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG				
5		Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm	m2	44,0		
6		Rozbiórka obrzeży betonowych	mb	6,0		
7		Rozbiórka krawężników betonowych	mb	48,0		
8		Rozbiórka ławy betonowej pod krawężnikami	m3	3,2		
9		Rozbiórka istniejącego ogrodzenia	mb	360,0		
10		Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na odległość do 15 km	m3	125,0		
	D-01.03.05	REGULACJA POŁOŻENIA ELEMENTÓW NAZIEMNYCH SIECI PODZIEMNYCH				
11		Regulacja wysokościowa włączów	szt.	1		
12		Regulacja wysokościowa zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	14		
	D-02.01.01.	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
13		Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 10 km	m3	540,0		
	D-02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
14		Wykonanie nasypów z gruntu G1 (z gruntu dowiezionego)	m3	795,0		
	D-04.01.01.	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
15		Profilowanie i zagęszczania podłoża	m2	3 091,0		
	D-04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
16		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm	m2	157,0		
	D-04.05.01.	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM				
17		Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, gr. 25 cm	m2	3 008,0		
	D-05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ				
18		Nawierzchnia z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i grubości 3 cm	m2	2 915,0		
19		Nawierzchnia z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i grubości 3 cm	m2	157,0		
	D-06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW				
20		Umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi 40x60x10 cm	m2	60,0		
	D-07.05.01	BARIERY OCHRONNE STALOWE				
21		Barieroporęcz	mb	20,0		
	D-07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME				
22		Oznakowanie poziome cienkowsztynowe białe	m2	12,0		
	D-08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
23		Krawężnik betonowy 15x30 cm	mb	99,0		
24		Krawężnik betonowy 15x22 cm	mb	229,0		
25		Ława betonowa pod krawężniki z betonu klasy C12/15	m3	22,33		
	D-08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE				
26		Obrzeże betonowe 8x30 na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm	mb	3 692,0		
27		Ława betonowa pod obrzeża z betonu klasy C12/15	m3	210,9		

KOSZTORYS OFERTOWY

**Część 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 poprzez budowę chodnika na odcinku Bobowo – Jabłówko
od km 51+114 do km 52+751**

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D-09.01.01	ZIELEŃ DROGOWA				
28		Humusowanie o grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą	m2	2 769,0		
29		Sadzenie drzew z zaprawą rowów całkowitą i okolkowaniem	szt.	8		
	D-10.01.01	MURY OPOROWE				
30		Prefabrykowany murek oporowy 105x55x49 cm	mb	7,0		
		ROBOTY RÓŻNE				
31		Bariera dla pieszych z rur stalowych 60x3mm, kolor żółty RAL1018, malowanie proszkowe	mb	645,0		
32		Odtworzenie ogrodzenia	mb	381,0		
33		Wiata do przestawienia	kpl	1		
34		Pobocze z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm	m2	53,0		
RAZEM KWOTA NETTO:						
Podatek VAT 23%:						
RAZEM KWOTA BRUTTO:						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym