

Tabela Elemnetów Rozliczeniowych
Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Obory - Niniew

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,35		
2	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. około 3 cm do wykorzystania na placu budowy	m³	10,39		
3	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy	m³	1,14		
4	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej oraz ławie betonowej z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy	m³	0,72		
5	D.01.02.04	Rozebranie ścieku ulicznego z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej typu „Cegła” (kostka do ponownego wbudowania)	m	170,00		
6	D.01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężnikiem, obrzeżem oraz ściekiem przykrawężnikowym z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy	m³	12,98		
7	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm (materiał do ponownego wbudowania)	m²	49,71		
8	D.01.02.04	Rozbiórka słupków prowadzących U-1a wraz z załadunkiem i odwozem na składowisko Wykonawcy	szt	26,00		
II		Roboty brukarskie				
9	D.08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki z betonu C 12/15	m³	1,43		
10	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m	11,00		
11	D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m	8,00		
12	D.08.05.06	Ława betonowa pod ścieki z betonu C 12/15	m³	9,78		
13	D.08.05.06	Ściek uliczny z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szarej) typu „Cegła” na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm (materiał z rozbiórki)	m	170,00		
14	D.08.03.01	Ława betonowa z oporem pod obrzeże z betonu C 12/15	m³	1,02		
15	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 5 cm z wyp. spoin zaprawa cem.	m	30,00		
16	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej fazowej (kolor szary) gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał z rozbiórki)	m²	49,71		
III		Nawierzchnia				
17	D.05.03.15	Remont cząstkowy nawierzchni biumicznej	t	150,00		
18	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwę scieralną, emulsją asfaltową modyfikowaną w ilości 0,2 - 0,4 kg/m² (pozostała ilość lepiszcza po skropieniu) z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym	m²	8 543,67		
19	D-05.03.05 A	Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr 5 cm	m²	8 543,67		
20	D.03.02.02	Regulacja wysokościowych obudów studni wpustowych	szt	3,00		
21	D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. do 10 cm, szer. pobocza 1,00 m	m²	2 496,00		
22	D.06.03.05	Utwardzenie pobocza destruktem pochodzącym z frezowania oraz od Zamawiającego, nawierzchni o gr.do 10 cm, szer. pobocza 1,00m	m²	2 496,00		
23	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne, krawędziowe i znaki poprzeczne malowane mechanicznie	m²	261,00		
24	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	1 000,00		
25	D.06.01.01	Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi typu Meba 60x40 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	10,00		
26	D.07.02.02	Wykonanie słupków prowadzących i hektometrycznych	szt	26,00		
					RAZEM NETTO	
					VAT 23%	
					RAZEM BRUTTO	