ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZ. NR 736 OB.0013 WIERZCHOSŁAWICE			
Rodzaj przeznaczenia terenu	Powierzchnia		Udział
Całkowita powierzchnia działki nr 736	42 200,0 m²	4,22 ha	100 %
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN ISTNEIJĄCY			
Rodzaj przeznaczenia terenu	Powierzchnia		Udział
Teren zielony - powierzchnia biologicznie czynna	42 200,0 m²	4,22 ha	100 %
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN ISTNEIJĄCY			
Rodzaj przeznaczenia terenu	Powierzchnia		Udział
Budynek techniczny ujęcia wody	34,8 m²	0,00348 ha	0,08 %
Zbiornik retencyjny wody pitnej	57,0 m²	0,00570 ha	0,14 %
Studnia ujęciowa 6W	3,6 m²	0,00036 ha	0,01 %
Studnia ujęciowa 7W	3,6 m²	0,00036 ha	0,01 %
Zbiornik bezodpływowy ZB1	3,0 m²	0,00030 ha	0,01 %
Zbiornik bezodpływowy ZB2	1,5 m²	0,00015 ha	0,01 %
Stacja transformatorowa	7,5 m²	0,00075 ha	0,02 %
Komunikacja wewnętrzna	320,0 m²	0,03200 ha	0,76 %
Teren zielony - powierzchnia biologicznie czynna	41 769,0 m²	4,17 ha	98,96 %

LEGENDA:	
DANE EWIDENCYJNE	
	Granice działek ewidencyjnych
736	Numer działki ewidencyjnej
OBIEKTY PROJEKTOWANE	
ZBR	Zbiornik retencyjny wody pitnej V=225 m³
BUD	Budynek techniczny ujęcia wody
6W, 7W	Projektowane studnie głębinowe
ZB1	Zbiornik bezodpływowy V=3,0 m³
ZB2	Zbiornik bezodpływowy V=1,0 m³
ST	Stacja trafo 63 kVA
PV	Panele fotowoltaiczne
	Lampa oświetleniowa
	Kable energetyczne
PE Ø160 L=10m	Projektowana sieć wodociągowa PE Ø160 mm
PE Ø90 L=47m	Projektowana sieć wodociągowa PE Ø90 mm
PE Ø63 L=13,5m	Projektowana sieć wodociągowa PE Ø63 mm
	Projektowana instalacja dawkowania NaOCl
	Drogi i place wewnętrzne utwardzone
	Ogrodzenie panelowe
	Brama wjazdowa szer. 4,0 m
	Bramka wejściowa szer. 1,0 m
Kabel SN	Projektowana kabel średniego napięcia

Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Rodryk Świerczok	Nr upr.:	595/01/DUW	Podpis:	
Sprawdzający branża sanitarna:	mgr inż. Wojciech Tomków	Nr upr.:	130/DOŚ/10	Podpis:	
Projektant branża konstrukcyjna:	mgr inż. Józef Szybiński	Nr upr.:	286/DOŚ/14	Podpis:	
Sprawdzający branża konstrukcyjna:	mgr inż. Dariusz Rusnak	Nr upr.:	12/96/ZG	Podpis:	
Proejktanta branża elektryczna:	mgr inż. Waldemar Żurawski	Nr upr.:	546/01/DUW	Podpis:	
Sprawdzający branża elektryczna:	mgr inż. Jan Fąfrowicz	Nr upr.:	147/DOŚ/13	Podpis:	

BIURO PROJEKTOWE
WODA - KANALIZACJA
EKO-KARAT s.c.
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
ul. Warszawska 12,
58-500 Jelenia Góra
e-mail: ekorodryk@op.pl
tel. 75 64 74 032

Inwestor:
Gmina Bolków
ul. Rynek 1
59-420 Bolków

Data: 01.10.2021

Lokalizacja inwestycji:
gmina: Bolków, m. Wierzchosławice
jedn. ewid. 020502_2 Bolków, obr.0013 Wierzchosławice
dz. nr 665/4, 665/2, 675/1, 976, 374, 373, 367/8, 367/4, 365/2, 361/4, 349/3, 970, 348/4, 347, 337/2, 336/1, 331, 330, 326, 968, 325, 320/1,319, 315, 967 314/2, 313, 1208, 865, 1144/2, 1048, 736

Stadium: PB

Branża: Sanitarna, Konstrukcyjna, Elektryczna

Temat: "Budowa ujęcia wody wmiejscowości Wierzchosławice dla Gminy Bolków"

Podziałka: 1:1000

Obiekt: Ujęcie wody, Sieć wodociągowa

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu - Aneks

Nr rysunku: 1.0