

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** Wymiana instalacji oświetlenia na sali gimnastycznej

Adres: Rataja  
42-400 Zawiercie

Kody CPV:

**Inwestor:** Zespół Szkół Specjalnych im. M Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu  
Rataja  
42-400 Zawiercie

**Wykonawca:**

Sporządził: Adam Głęb  
Sprawdził:  
Data opracowania: 10.05.2023

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Wymiana o wietlenia na sali gimnastycznej			
1.1	KNNR-W 9 0405-0700	Demonta 22 lamp sufitowych 22	szt. szt.	22,000	22,000
1.2	KNNR-W 9 0406-0200	Zabezpieczenie starych przewodów zasilania o wietlenia 22	kpl. kpl.	22,000	22,000
1.3	KNNR-W 9 0406-0200	Zaprawienie bruzd i dziur po demonta u lamp 22	kpl. kpl.	22,000	22,000
1.4	kalkulacja własna	Sprawdzenie oraz przetestowanie lamp o wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego 7	kpl. kpl.	7,000	7,000
1.5	kalkulacja własna	Wy,miana lamp o wietlenia ewakuacyjnego 7	kpl. kpl.	7,000	7,000
1.6	kalkulacja własna	Wykonanie bruzd kablowych 28	kpl. kpl.	28,000	28,000
1.7	kalkulacja własna	Okablowanie pod nowe na wietlacze LED 28	kpl. kpl.	28,000	28,000
1.8	KNNR-W 9 0406-0200	Zaprawienie bruzd i dziur po demonta u lamp 28	kpl. kpl.	28,000	28,000
1.9	kalkulacja własna	Monta puszek instalacyjnych pod nowe na wietlacze 6	kpl. kpl.	6,000	6,000
1.10	KNNR-W 9 0503-0200	Monta nowych na wietlaczy LED oraz ich podł czenie elektryczne 6	szt. szt.	6,000	6,000
1.11	KNNR-W 9 0503-0200	Wykonanie obudów z przezroczystej plexi o grubo ci 10mm i wymiarze 400*200*10mm jako osłony mechaniczne lamp awaryjnych i ewakuacyjnych 7	szt. szt.	7,000	7,000
1.12	KNNR-W 9 0503-0200	Wykonanie obudów z przezroczystej plexi o grubo ci 10mm i wymiarze 300*300*10mm jako osłony mechaniczne na wietlaczy LED 6	szt. szt.	6,000	6,000
1.13	kalkulacja własna	Wymiana dwóch przeł czników schodowych 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.14	kalkulacja własna	Pomiary elektryczne nowej instalacji 1	kpl. kpl.	1,000	1,000