



PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY A-A

OD KM 0+000.00 DO KM 0+829.42



SZCZEGÓŁ ZJAZDU

UWAGA
PROJEKTOWANY ZJAZD ZAKOŃCZYĆ
OBRZEŻEM 8X30X100 CM



1 KONSTRUKCJA CHODNIKA I DOJŚĆ DO FURTEK

- 6cm Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego
- 5cm Podsypka cementowo-piaskowa
- 20cm Warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4


2 KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

- 8cm Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego
- 5cm Podsypka cementowo-piaskowa
- 15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3
- 15cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4

SZCZEGÓŁ B

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 CM NA ŁAWIE Z OPOREM

skala 1:10




30cm	Krawężnik betonowy 15x30 cm
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Ława z oporem z betonu C12/15

SZCZEGÓŁ C

OBRZEŻE BETONOWE 6X20 CM

skala 1:10



20cm	Obrzeże betonowe 6x20 cm
10cm	Ława z oporem z betonu C8/10

MAKO CONSULTING

ul. Peowiaków 9/27

22-400 Zamość

www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR:	WÓJT GMINY ZAMOŚĆ, UL. PEOWIAKÓW 92, 22-400 ZAMOŚĆ			
LOKALIZACJA:	OBRĘB 0020_SITANIEC WOLICA DZIAŁKI: 742, 671/2, 671/7, 670/3, 670/2, 669/3, 418/5, 669/4, 671/6, 902/1, 902/2, 646, 645, 642, 641, 640/2, 705/2, 706, 709/3, 709/1, 710, 711/2, 712/3, 712/4, 715, 716/4,			
TYTUŁ OPRACOWANIA:	ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 110433L I NR 110397L W M.SITANIEC WOLICA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA			
TREŚĆ OPRACOWANIA:	PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE			PODPIS:
PROJEKTANT	MGR INŻ. DAMIAN ŁOKAJ	LUB/0149/PWOD/11		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. KONRAD REMBISZ	LUB/0141/PWBD/18		
ASYSTENT	INŻ. MARLENA KOBOJEK			
SPECJALNOŚĆ	DROGOWA	DATA 15.11.2022	SKALA 1:500	NR RYS. 3