

**PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Dwa piony balkonów typ 1 w lewej i prawej części wysokiej od zewnątrz.					
1	KNR 2-02 1610-04 26 m 510	Rusztowania ramowe przścienne RR - 1/30 wysokości do	m <sup>2</sup>	510.000	
			RAZEM	510.000	
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	94.61	
			RAZEM	94.610	
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich . z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	30.51	
			RAZEM	30.510	
4	KNR 4-01 0702-04	Przygotowanie ścian pod wywinięcie papy.	m	78.84	
			RAZEM	78.840	
5	NNRNKB 202 1134- ziome poz 2 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie po-	m <sup>2</sup>	94.61	
			RAZEM	94.610	
6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarle na ostro - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	94.61	
			RAZEM	94.610	
7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	94.61	
			RAZEM	94.610	
8	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi z blachy powlekanej z poz 3	m <sup>2</sup>	30.51	
			RAZEM	30.510	
9	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie płyt balkonowych papą termozgrzewalną jedno-warstwową	m <sup>2</sup>	94.61	
			RAZEM	94.610	
10	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarle na ostro grubości 25 mm - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	94.61	
			RAZEM	94.610	
11	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarle - pogrubienie posadzki o 1 cm - bud.o wysokości 24 m Krotność 2,5 z.sz. 2.11. Krotność = 2.5	m <sup>2</sup>	94.61	
			RAZEM	94.610	
12	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	94.61	
			RAZEM	94.610	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 2-02 2601-06 z.o. 2.11. analogia	Uzupelnienie docieplenia ścian zewnętrznych - ubytki w nadprożach i gładkach	m <sup>2</sup>	15.770	
				RAZEM	15.770
14	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, logiach i balkonach poz. 12	m <sup>2</sup>	125.120	
				RAZEM	125.120
15	ZKNR C- 2 0119-01 analogia	Malowanie płyt balkonowych farbami elewacyjnymi poz 14	m <sup>2</sup>	125.120	
				RAZEM	125.120
16	KNR 4-01 1212-06	Minowanie krat i balustrad z przętów prostych z oczyszczeniem powierzchni metalowych z brudu, kurzu i łuszczącej się farby	m <sup>2</sup>	43.630	
				RAZEM	43.630
17	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z przętów prostych poz 16	m <sup>2</sup>	43.630	
				RAZEM	43.630
18	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - słupy i rama	m <sup>2</sup>	42.890	
				RAZEM	42.890
19	KNR 4-01 0701-02	Przygotowanie podłoża przez odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wraz zocyszczeniem z brudu i kurzu	m <sup>2</sup>	151.380	
				RAZEM	151.380
20	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego wraz z zatopieniem w kleju	m <sup>2</sup>	151.380	
				RAZEM	151.380
21	ZKNR C- 2 0119-01	Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbą silikonową z gruntem	m <sup>2</sup>	151.380	
				RAZEM	151.380
22	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu robót przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km poz. 2	m <sup>3</sup>	14.190	
				RAZEM	14.190
23	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu robót przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpozycy 1 km	m <sup>3</sup>	14.190	
				RAZEM	14.190
24	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy ruszowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)			

**PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1610-04 26 m	Rusztowania ramowe przścienne RR - 1/30 wysokości do	m <sup>2</sup>	560.000	560.000
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	112.540	112.540
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	30.800	30.800
4	KNR 4-01 0702-04	Przygotowanie ścian pod wywinicie papy.	m		
			m	87.360	87.360
5	NNRNKB 202 1134- ziome poz 2 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie po-	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	112.540	112.540
6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarle na ostro - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	112.540	112.540
7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	112.540	112.540
8	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi z blachy powlekanej z poz 3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.800	30.800
9	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie płyt balkonowych papą termozgrzewalną jedno-warstwową	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	112.540	112.540
			m <sup>2</sup>	z.o. 2.11. Krotność = 2	analogia
10	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokołkami zatarle na ostro grubości 25 mm - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	112.540	112.540
			m <sup>2</sup>	z.sz. 2.11. Krotność = 2,5	112.540
11	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokołkami zatarle - pogrubienie posadzki o 1 cm - bud.o wysokości 24 m Krotność 2,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	112.540	112.540
			m <sup>2</sup>	z.sz. 2.11. Krotność = 2,5	112.540
12	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	112.540	112.540
				RAZEM	112.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 2-02 2601-06 z.o. 2.11. analogia	Uzupelnienie docieplenia ścian zewnętrznych - ubytki w nadprożach i gładkach	m <sup>2</sup>	17.470	17.470
14	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach poz. 12	m <sup>2</sup>	142.620	142.620
15	ZKNR C- 2 0119-01 analogia	Malowanie płyt balkonowych farbami elewacyjnymi poz 14	m <sup>2</sup>	142.620	142.620
16	KNR 4-01 1212-06	Minowanie krat i balustrad z przętów prostych z oczyszczeniem powierzchni metalowych z brudu, kurzu i łuszczącej się farby	m <sup>2</sup>	23.760	23.760
17	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z przętów prostych poz 16	m <sup>2</sup>	23.760	23.760
18	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - słupy i rama	m <sup>2</sup>	45.490	45.490
19	KNR 4-01 0701-02	Przygotowanie podłoża przez odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wraz zoczyszczeniem z brudu i kurzu	m <sup>2</sup>	152.000	152.000
20	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego wraz z zatopieniem w kleju	m <sup>2</sup>	152.000	152.000
21	ZKNR C- 2 0119-01	Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbą silikonową z gruntem	m <sup>2</sup>	152.000	152.000
22	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu robót przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km poz. 2	m <sup>3</sup>	16.880	16.880
23	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu robót przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>	16.880	16.880
24	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy ruszowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)		RAZEM	16.880
				RAZEM	16.880

**PRZEDMIAR**

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Dwa piony balkonów typ 3 od patio skrzydło prawe i lewe</b>					
1	KNR 2-02 1610-04	Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokości do 26 m	m <sup>2</sup>	264.000	264.000
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	57.600	57.600
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	13.200	13.200
4	KNR 4-01 0702-04	Przygotowanie ścian pod wywinięcie papy.	m	24.000	24.000
5	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz 2	m <sup>2</sup>	57.600	57.600
6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	57.600	57.600
7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	57.600	57.600
8	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi z blachy powlekanej z poz 3	m <sup>2</sup>	13.200	13.200
9	KNR-W 2-02	Pokrycie płyt balkonowych papą termozgrzewalną jedno-warstwową	m <sup>2</sup>	57.600	57.600
10	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokołkami zatarłe na ostro grubości 25 mm - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	57.600	57.600
11	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokołkami zatarłe - pogrubienie posadzki o 1 cm - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	57.600	57.600
12	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	57.600	57.600
<b>RAZEM</b>				<b>57.600</b>	<b>57.600</b>



**PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Dwa piony loggi typ1 skrzydło prawe i lewe					
1	KNR 2-02 1610-04 26 m	Rusztowania ramowe przysięenne RR - 1/30 wysokości do	m <sup>2</sup>	192.000	192.000
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	61.750	61.750
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebrawanie obróbek blacharskich . z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	11.520	11.520
4	KNR 4-01 0702-04	Przygotowanie ścian pod wywinicie papy.	m	67.520	67.520
5	NNRNKB 202 1134- złome poz 2 01	(z VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchniowo-	m <sup>2</sup>	61.750	61.750
6	KNR 2-02 1102-01	Warszwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarze na ostro - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	61.750	61.750
7	KNR 2-02 1102-03	Warszwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	61.750	61.750
8	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi z blachy powlekanej z poz 3	m <sup>2</sup>	11.520	11.520
9	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie płyt balkonowych papą termozgrzewalną jedno-warstwowe - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	61.750	61.750
10	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolkami zatarze na ostro grubości 25 mm - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	61.750	61.750
11	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolkami zatarze - pogrubienie posadzki o 1 cm - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	61.750	61.750
12	NNRNKB 202 1134- 02	(z VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"!	m <sup>2</sup>	61.750	61.750
RAZEM				61.750	61.750

**PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 2-02 2601-06 z.o. 2.11. analogia	Uzupelnienie docieplenia ścian zewnętrznych - ubytki w nadprożach i gładkach	m <sup>2</sup>	13.500	13.500
14	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach poz. 12	m <sup>2</sup>	61.750	61.750
15	ZKNR C- 2 0119-01 analogia	Malowanie płyt balkonowych farbami elewacyjnymi poz 14	m <sup>2</sup>	61.750	61.750
16	KNR 4-01 1212-06	Minowanie krat i balustrad z przętów prostych z oczyszczeniem powierzchni metalowych z brudu, kurzu i łuszczącej się farby	m <sup>2</sup>	0.000	0.000
17	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie tynką olejną krat i balustrad z przętów prostych poz 16	m <sup>2</sup>	0.000	0.000
18	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - słupy i rama	m <sup>2</sup>	24.200	24.200
19	KNR 4-01 0701-02	Przygotowanie podłoża przez odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wraz zocyszczeniem z brudu i kurzu	m <sup>2</sup>	77.260	77.260
20	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego wraz z zatopieniem w kleju	m <sup>2</sup>	77.260	77.260
21	ZKNR C- 2 0119-01	Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbą silikonową z gruntem	m <sup>2</sup>	77.260	77.260
22	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu robót przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km poz. 2	m <sup>3</sup>	9.260	9.260
23	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu robót przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>	9.260	9.260
24	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy ruszowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)		RAZEM	9.260



**PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		<b>Dwa pionowy loggi typ 2 w części wysokiej od patio środkowe</b>			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przysienne RR - 1/30 wysokości do 26 m	m <sup>2</sup>	88.000	88.000
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	55.540	55.540
3	KNR 4-01	Rozbranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	7.980	7.980
4	KNR 4-01	Przygotowanie ścian pod wywinięcie papy.	m	80.640	80.640
5	NNRNKB 202 1134-01	(Z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz 2	m <sup>2</sup>	55.540	55.540
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarze na ostro - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	55.540	55.540
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	55.540	55.540
8	KNR 2-02	Krawędzie balkonów i loggi z blachy powlekanej z poz 3	m <sup>2</sup>	7.980	7.980
9	KNR-W 2-02	Pokrycie płyt balkonowych papą termozgrzewalną jedno-warstwową - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	55.540	55.540
10	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokołkami zatarze na ostro grubości 25 mm - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	55.540	55.540
11	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokołkami zatarze - pogrubienie posadzki o 1 cm - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	55.540	55.540
12	NNRNKB 202 1134-02	(Z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	55.540	55.540
		<b>RAZEM</b>		<b>55.540</b>	<b>55.540</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 2-02 2601-06 z.o. 2.11. analogia	Uzupelnienie docieplenia ścian zewnętrznych - ubytki w nadprożach i gładziach	m <sup>2</sup>	15.900	15.900
14	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, logiach i balkonach poz, 12	m <sup>2</sup>	63.520	63.520
15	ZKNR C- 2 0119-01 analogia	Malowanie płyt balkonowych farbami elewacyjnymi poz 14	m <sup>2</sup>	63.520	63.520
16	KNR 4-01 1212-06	Minowanie krat i balustrad z przętów prostych z oczyszczeniem powierzchni metalowych z brudu, kurzu i huszczącej się farby	m <sup>2</sup>	0.000	0.000
17	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z przętów prostych poz 16	m <sup>2</sup>	0.000	0.000
18	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - słupy i rama	m <sup>2</sup>	19.620	19.620
19	KNR 4-01 0701-02	Przygotowanie podłoża przez odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wraz zocyszczeniem z brudu i kurzu	m <sup>2</sup>	52.620	52.620
20	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego wraz z zatopieniem w kleju	m <sup>2</sup>	52.620	52.620
21	ZKNR C- 2 0119-01	Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbą silikonową z gunttem	m <sup>2</sup>	55.620	55.620
22	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu robót przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km poz. 2	m <sup>3</sup>	8.330	8.330
23	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu robót przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>	8.330	8.330
24	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)			8.330
			RAZEM		8.330
			RAZEM		8.330
			RAZEM		55.620
			RAZEM		52.620
			RAZEM		52.620
			RAZEM		52.620
			RAZEM		52.620
			RAZEM		19.620
			RAZEM		0.000
			RAZEM		0.000
			RAZEM		63.520
			RAZEM		63.520
			RAZEM		15.900
			RAZEM		15.900

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Dwa pionowy typ 3 w części wysokiej od patio prawy i lewy od zewnątrz					
1	KNR 2-02 1610-04 26 m	Rusztowania ramowe przysięcienne RR - 1/30 wysokości do	m <sup>2</sup>	198.000	198.000
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	61.390	61.390
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	14.910	14.910
4	KNR 4-01 0702-04	Przygotowanie ścian pod wywiniecie papy.	m	59.640	59.640
5	NNRNKB 202 1134- ziome poz 2 01	(Z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie po-	m <sup>2</sup>	61.390	61.390
6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	61.390	61.390
7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	61.390	61.390
8	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi z blachy powlekanej z poz 3	m <sup>2</sup>	14.910	14.910
9	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie płyt balkonowych papą termozgrzewalną jedno-warstwową - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	61.390	61.390
10	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarłe na ostro grubości 25 mm - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	61.390	61.390
11	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarłe - pogrubie-nie posadzki o 1 cm - bud.o wysokości 24 m	m <sup>2</sup>	61.390	61.390
12	NNRNKB 202 1134- 02	(Z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"!	m <sup>2</sup>	74.200	74.200
RAZEM				61.390	61.390
RAZEM				74.200	74.200

