


Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej Sr3

skala 1:100/200




Węzeł	Sr3		S6	
Rzędna terenu [m n.p.m.]	79,50		78,70	
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	78,00	77,95	77,40	73,12
Zagłębienie [m]	1,50		1,30	5,58
Materiał, Średnica/Spadek [%]	PVC160			
Długość [m]	30,00			
Odległość [m]	0,00	2,65	30,00	
Dno wykopu [m n.p.m.]	78,00	77,40		73,12
Objętość wykopu [m ³]	21,51			
Kąt zatamania [°]				
Opis terenu	TEREN DZIAŁKI PRYWATNEJ dz. nr 204/6		TEREN DZIAŁKI PRYWATNEJ dz. nr 204/6	
Leikometr	0	1	2	3

Dekametr

Skala Y: 1:100

2m

Skala X: 1:200

<p>UWAGA!!!</p> <p>Wszytskie napotkane kable ENN i telekomunikacyjne na trasie projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej należy zabezpieczyć rurą osłonową typu AROT. W miejscach zbliżenia się rur do kabli należy zachować szczególną ostrożność, a roboty ziemne wykonać ręcznie.</p>					
<div style="text-align: right;">  HYDRO-SAN <small>PROJEKTOWANIE I INSTALACJA SANITARNYCH MIASTO ŻÓŁŹDZKA 14 TEL. 702 234 14</small> </div>					
INWESTOR	Gmina Bobowo ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo	NR RYSUNKU			
TEMAT	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	9			
LOKALIZACJA	dz. nr 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 198/9, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20, 198/21, 198/22, 198/23, 198/24, 198/25, 198/26, 198/27, 198/28, 198/29, 199, 200/2, 201/2, 203/1, 203/6, 203/10, 204/4, 204/6, 205/3, 205/5, 205/7, 206/1, 206/2, 208, 210/2, 210/5, 210/8, 210/10, 210/14, 210/15, 688/2, 688/2, obręb Bobowo, gmina Bobowo	SKALA 1:100,200			
NAZWA RVS	Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej Sr3	DATA 03-2022			
PROJEKTANT	MIE NADZISKO mgr inż. Adam Szymorski	NR UPRZĄDNIEN POW/0239/P.OOS/I.1 aprobowano do projektowania bez ograniczeń w szczególności geodezyjnych, geologicznych, wodnoinżynierskich i kanalizacyjnych POWI/0227/P.OOS/I.0 aprobowano do projektowania bez ograniczeń w szczególności geodezyjnych, geologicznych, wodnoinżynierskich i kanalizacyjnych			
SPECAUDZIALCJ	mgr inż. Arkadiusz Bumnicki				