


# Profile przyłączy kan. sanit. Sr1, Sr2 skala 1:100/200

74  
73  
72  
71  
70  
69  
68  
67



poziom por.66,00 m n.p.m.	Proj. studzienka rewizyjna Dz425 niewłazowa z kłosem prostą na terenie działki nr 782	Proj. sieć kanalizacji sanitarnej ksD90PE	Proj. betonowa studnia kanalizacji sanit. DN1000mm na terenie dz. nr 233
Węzeł	Sr1	S1	
Rzędna terenu [m n.p.m.]	72,80	72,90	
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	70,40	70,26	70,28
Zagłębienie [m]	2,40	2,64	
Materiał, Średnica/Spadek [%]	PVC160	2,0	
Długość [m]	7,00		
Odległość [m]	0,00	6,10	7,00
Dno wykopu [m n.p.m.]	70,40	70,26	
Objętość wykopu [m3]	9,64		
Kąt załamania [°]			
Opis terenu			


Metr 0 1 2 3 4 5 6 7  
Skala Y: 1:100 2m Skala X: 1:200

TEREN DZIAŁKI PRYWATNEJ  
dz. nr 782

TEREN DZIAŁKI DROGI GMINNEJ  
dz. nr 233

## UWAGA!!!

Wszystkie napotkane kable eNN na trasie projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zabezpieczyć rurą osłonową typu AROT. W miejscach zbliżenia się rur do kabli należy zachować szczególną ostrożność, a roboty ziemne wykonać ręcznie.



poziom por.66,00 m n.p.m.	Proj. studzienka rewizyjna Dz425 niewłazowa z kłosem prostą na terenie działki nr 73/1	Istn. kabel eNN	Proj. betonowa studnia kanalizacji sanit. DN1000mm na terenie dz. nr 233
Węzeł	Sr2	S1	
Rzędna terenu [m n.p.m.]	73,00	72,90	
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	71,50	71,44	71,38
Zagłębienie [m]	1,50	1,52	2,64
Materiał, Średnica/Spadek [%]	PVC160	2,0	
Długość [m]	6,00		
Odległość [m]	0,00	3,20	6,00
Dno wykopu [m n.p.m.]	71,50	71,38	70,26
Objętość wykopu [m3]	5,04		
Kąt załamania [°]			
Opis terenu			

Metr 0 1 2 3 4 5 6

TEREN DZIAŁKI PRYWATNEJ

dz. nr 73/1  
TEREN DZIAŁKI DROGI GMINNEJ  
dz. nr 233

<div><div>ts</div><div>HYDRO-SAN</div><div>Adam Szymborski</div><div>ul. Zblewska 87</div><div>792 234 141</div></div>		PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH ul. Zblewska 87		NR RYSUNKU <div>4</div>
INWESTOR	Gmina Bobowo ul. Gdańska12, 83-212 Bobowo			SKALA  1:100/200
TEMAT	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami			
LOKALIZACJA	dz. nr 782, 783, 229/1, 229/6, 229/7, 229/2, 228/8, 228/6, 228/2, 228/3, 228/4, 231, 73/1, 238/2, 238/3, 239, 240, 241, 242/4, 242/3, 243/1, 243/6, 243/7, 244, 233, 212, 225, obręb Bobowo, gmina Bobowo			
NAZWA RYS.	Profile przyłączy kanalizacji sanitarnej Sr1, Sr2			DATA 03-2022
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Adam Szymborski		NR UPRAWNIEN POM/0239/POOS/11 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Arkadiusz Burnicki		POM/0227/POOS/10 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	