



Profil sieci kanalizacji sanitarnej S11-S14

skala 1:100/500



poziom por.61,00 m n.p.m.		S11	S12	S13	S14
Węzeł					
Rzędna terenu [m n.p.m.]		68,60	68,00	69,80	70,40
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		66,40	66,10	65,80	65,67
Zagłębienie [m]		2,20	1,90	4,00	4,74
Materiał,Średnica/Spadek [%]		PVC200	0,5	PVC200	0,5
Długość [m]		60,00	60,00	60,00	27,00
Odległość [m]		0,00	60,00	120,00	147,00
Dno wykopu [m n.p.m.]		66,40	66,10	65,80	65,67
Objętość wykopu [m3]			65,26	90,98	64,18
Kąt zatamania [°]			30°	10°	
Opis terenu		TEREN DZIAŁKI DROGI GMINNEJ dz. nr 233	TEREN DZIAŁKI DROGI GMINNEJ dz. nr 233	TEREN DZIAŁKI DROGI GMINNEJ dz. nr 233	



INWESTOR	HYDRO-SAN		PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH		NR RYSUNKU
	ul. Zblewska 87		ul. Zblewska 87		
TEMAT	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami				3
LOKALIZACJA	dz. nr 782, 783, 229/1, 229/6, 229/7, 229/2, 228/8, 228/6, 228/2, 228/3, 228/4, 231, 73/1, 238/2, 238/3, 239, 240, 241, 242/4, 242/3, 243/1, 243/6, 243/7, 244, 233, 212, 225, obręb Bobowo, gmina Bobowo				SKALA 1:100/500
NAZWA RYS.	Profil sieci kanalizacji sanitarnej S11-S14				DATA 03-2022
PROJEKTANT	mgr inż. Adam Szymborski		NR UPRAWNIENI POM/0319/POOS/11 sprawdzenie i projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wodociągowej i kanalizacyjnej		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Arkadiusz Burnicki		POM/0227/POOS/10 sprawdzenie i projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wodociągowej i kanalizacyjnej		