


Profilę przyłączy kan. sanitarnej Sr4, Sr5



skala 1:100/200





Węzeł	Sr4	S8
Różnica terenu [m n.p.m.]	75,50	75,70
Różnica dna rury [m n.p.m.]	73,55	73,41 73,38 73,38
Zagłębienie [m]	1,95	2,35
Materiał, Średnica/Spadek [%]	PVC160	2,0
Długość [m]	10,00	
Odstępek [m]	0,00	7,20 8,60 8,75
Dno wykopu [m n.p.m.]	73,55	73,35
Objętość wykopu [m³]		11,42
Kąt zatamania [°]		
Opis terenu	TEREN DZIAŁKI PRZYMATNEJ dz. nr 205/3	TEREN DZIAŁKI DROGI GMINNEJ dz. nr 206/2



Skala Y: 1:100



Wzrost	Sr5	S8
Różnica terenu [m n.p.m.]	75,80	75,70
Różnica dna rury [m n.p.m.]	73,90	73,41 73,41
Zagłębienie [m]	1,90	2,35
Materiał, Średnica/Spadek [%]	PVC160	6,5
Długość [m]	8,50	
Odległość [m]	0,00	7,50 7,65
Dno wykopu [m n.p.m.]	73,90	73,35
Objętość wykopu [m ³]		9,68
Kąt zatamania [°]		
Opis terenu	/	TEREN DZIAŁKI DROGI GMINNEJ dz. nr 206/2



Wszystkie napotkane kable ENN i telekomunikacyjne na trasie projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej należy zabezpieczyć rurą osłonową typu AROT. W miejscach zbliżenia się rur do kabli należy zachować szczególną ostrożność, a roboty ziemne wykonać ręcznie.

INWESTOR	Gmina Bobowo	ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo	ul. Złobowska 87	NR PROJEKTU 10
TEMAT	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami			SKALA 1:100/200
LOKALIZACJA	dz. nr 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 198/9, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20, 198/21, 198/22, 198/23, 198/24, 198/25, 198/26, 198/27, 198/28, 198/29, 199, 200/2, 201/2, 203/1, 203/8, 203/10, 204/4, 204/6, 205/3, 205/5, 205/7, 206/2, 206/2, 208, 210/2, 210/5, 210/8, 210/10, 210/14, 210/15, 685/2, 686/2, obręb Bobowo, gmina Bobowo			
NAZWA RYS.	Profilę przyłączy kanalizacji sanitarnej Sr4, Sr5			DATA 03-2022
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Adam Szymborski			
SPRAWOZDAWCY	mgr inż. Arkadiusz Burnicki			
NR UPRAWNIEN		URZĘDNIK POM/0239/POOS/11		
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA		Przebudowa i do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektura, zagospodarowanie terenów kanalizacyjnych, wykonanie, nadzór nad budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, wykonanie, nadzór nad budową kanalizacji sanitarnej		
POMIENIENIA		POM/0237/POOS/10		
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA		Przebudowa i do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektura, zagospodarowanie terenów kanalizacyjnych, wykonanie, nadzór nad budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, wykonanie, nadzór nad budową kanalizacji sanitarnej		