


DETAL U1

Wykonać x 1
SKALA 1:25



U1 #8 B500SP U1
L= 1000 SZT. 198
co 15cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NUMER PRETA	Ø PRETA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	KSZTAŁT PRETA [cm]	LICZBA SZTUK		DŁUGOŚĆ [m]
					W 1 POZ.	RAZEM	B500SP Ø8
PŁYTA PF2.4 - wykonać x 1							
1	Ø8	B500SP	1150	<div><div></div><div>1150</div><div></div></div>	44	44	506
2	Ø8	B500SP	326	<div><div></div><div>326</div><div></div></div>	154	154	502.04
DETAL U1 - wykonać x 1							
U1	Ø8	B500SP	100	<div><div></div><div>1551045</div><div></div></div>	198	198	198
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PRĘTÓW WG ŚREDNIC [m]							1206.04
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395
MASA OGÓŁEM DLA POSZCZEGÓLNYCH ŚREDNIC [kg]							476.39
MASA RAZEM [kg]							476.39
NADDATEK NA PRĘTY DODATK. I MONTAŻOWE: 5 %							23.82
MASA RAZEM Z NADDETKAMI							500.21

Uwaga. Wymiary prętów giętych podano jako zewnętrzne.

- BETON C25/30
- STAL B500SP
- OTULINA: 40mm, 50mm

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA, UL. KOSSAKA 110 TEL/FAX (067)2137075; 3512757

Inwestor:

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI
ul. Ceglana 2, 64-920 Piła

nazwa zamierzenia budowlanego:

**CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH
W PIŁE - przebudowa i rozbudowa
Powiatowego Centrum Edukacji w Piłie
w celu rozwoju kształcenia zawodowego
w Powiecie Piłskim i regionie**

I ETAP - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTN.

I ROZBIÓRKA BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH

adres zamierzenia budowlanego:

Piła, ul. Ceglana 2, działka nr 1284/1
jednostka ewidencyjna 301901_1
obręb ewidencyjny 0019 Piła

projektant:
mgr inż. Marek Turek
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej
Nr ewidencyjny WKP/0049/PPOK/07

Turek

sprawdzający:
inż. Piotr Krystek
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej
Nr ewidencyjny WKP/0044/POOK/07

Krystek

opracował: mgr inż. Jacek Cebrat

tytuł rysunku: Poz. PF2.4

nr rysunku: PW-K-1018-20-I-07

branża: konstrukcja

etap projektowania:
projekt wykonawczy

data opracowania:
22.05.2020r.

skala:
1:50

strona: