

Tabela elementów rozliczeniowych

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 182 odcinek Klempicz - Miłkowo
odc. I od km 57+902 do km 59+064

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych-roboty pomiarowe , odtworzenie punktów granicznych i zastabilizowanie „świadkiem” - słupkiem betonowym „pas drogowy” nie rzadziej niż 100 m.	km	1,17		
2	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - grubość frezowania: 8 cm	m2	7 254,00		
		Roboty ziemne				
3	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m ³ - grunt kat. III-IV z wywozem gruntu na odległość do 1 km , wykonanie koryta pod zjazdy głębokości 20 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m3	73,80		
		Podbudowy				
4		Wykonanie podbudowy z destruktu na zjazdach o grubości warstwy po zagęszczeniu : 20 cm	m2	153,00		
5	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg /m ²	m2	14 661,00		
6	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W średnia ilość 50kg/m ² , mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie	t	234,00		
		Nawierzchnie				
7	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W grub. 5 cm	m2	7 254,00		
8	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mastykowo-grysowych SMA 11 o grubości 4 cm po zagęszczeniu	m2	7 254,00		
9	D.05.03.05b	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4 cm nawierzchnia na zjazdach	m2	153,00		
10	D.05.03.26a	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni przed spękaniem, siatka wstępnie przesyłana asfaltem, rozkładana „na gorąco”	m2	7 254,00		
		Roboty wykończeniowe				
11	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy KŁSM(granit) 0-31,5 mm o średniej grubości 10 cm	m3	351		
		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
12	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczkowymi - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie odtworzenie oznakowania poziomego	m2	432,90		

Razem	
Vat 23 %	
Ogółem	

podpis

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT