

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 2-02 1021-06 analogia	Demontaż pawlaczy i szafy	m ²		
		1,06*2,51	m ²	2,661	
				RAZEM	2,661
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		35,410+139,205	m ²	174,615	
				RAZEM	174,615
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		2,37*1,96+1,99*1,96+1,40*2,03	m ²	11,388	
				RAZEM	11,388
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		1,40*2,51*2+2,03*2*2,51	m ²	17,219	
				RAZEM	17,219
5	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek + pcv z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		3,14*4,65+1,58*1,06+3,05*2,54	m ²	24,023	
				RAZEM	24,023
6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
7	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ²	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
8	KNR-W 2-17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	kalk. własna	Montaż parapetów wewnętrznych z PCV	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne o pow. ponad 1.0 m ² z dwoma zamkami	m ²		
		2,2	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
13	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone kolor do uzgodnienia z najemcą 1 szt. łazienkowe	m ²		
		0,80*2,20*4	m ²	7,040	
				RAZEM	7,040
14	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami we wszystkich drzwiach	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
15	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	NNRNKB 202 2022-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo - zabudowa pionu	m ²		
		(0,30*0,30*2,56)*2	m ²	0,461	
				RAZEM	0,461
17	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		139,205+35,410	m ²	174,615	
				RAZEM	174,615
18	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		(1,40*2+2,03*2)*2,20+2,37*0,90+1,96*0,90	m ²	18,989	
				RAZEM	18,989

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach (2,37*2+1,96*4+1,99*2+3,14*2+4,65*2+3,05*2+2,54*2+1,58*2+1,06*2+1,40*2+2,03*2)*2,51	m ² m ²	139,205	
				RAZEM	139,205
20	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach 2,37*1,96+1,99*1,96+3,14*4,65+1,58*1,06+3,05*2,54+1,40*2,03	m ² m ²	35,410	
				RAZEM	35,410
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 35,816	m ² m ²	35,816	
				RAZEM	35,816
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 139,205-19,989	m ² m ²	119,216	
				RAZEM	119,216
23	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5,0	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
24	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*1,20*3	m ² m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
25	KNR 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 1,50	m m	1,500	
				RAZEM	1,500
26	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 7,478	m ² m ²	7,478	
				RAZEM	7,478
27	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 2,37*1,96+1,40*2,03	m ² m ²	7,487	
				RAZEM	7,487
28	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 1,99*1,96+3,14*4,65+1,58*1,06+3,05*2,54	m ² m ²	27,923	
				RAZEM	27,923
29	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km na wysypisko 0,5	m ³ m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
30	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km na wysypisko 0,5	m ³ m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
31	kalk. własna	Opinia kominiarska powykonawcza 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000