

PRZEDMIAR ROBÓT KOS-00-11D

CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Nazwa robót: Budowa boiska treningowego w miejscowości Dobrów

Lokalizacja: Boisko sportowe,
dz. o nr ewid. 1312, obręb Dobrów, gm. KościelecZamawiający: Gmina Kościelec
ul. Turecka 7/3, 62 - 604 Kościelec

PRZEDMIAR KOS-00-11D

Strona 1

25-07-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Prace przygotowawcze				
1	1	KNR 201-01-21-02-00	Roboty pomiarowe	m ²	1380,000
1	2	KNR 201-01-26-01-00	Usunięcie warstwy humusu spycharkami	m ²	1380,000
1	3	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	1380,000
1	4	KNR 401-01-08-02-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m ³	69,000
1	5	KNR 401-01-08-04-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - współ.9	m ³	69,000
2	Płyta boiska				
2	6	KNR 231-01-04-03-00	Warstwa odsączająca na poszerzeniu, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	1380,000
2	7	KNR 231-01-04-04-00	Warstwa odsączająca na poszerzeniu, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm współ.5	m ²	1380,000
2	8	KNR 221-02-13-01-00	Ręczne rozrzućenie ziemi grub 2 cm w terenie płaskim	m ²	1380,000
2	9	KNR 221-02-13-02-00	Rozrzućenie ziemi w terenie płaskim - dodatek za 1 cm - współ. 18	m ²	1380,000
2	10	Kalkulacja własna	Zakup,dostarczenie i rozłożenie siatki na krety wraz z kołkami	m ²	1380,000
2	11	KNR 221-04-01-04-00	Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2	m ²	1380,000
3	Nawadnianie				
3	12	Kalkulacja własna	Wykonanie systemu nawadniania zgodnie w projektem (zakup materiałów, montaż, prace ziemne)	kmpł	1,000
4	Piłkochwyty				
4	13	KNR 201-03-02-02-00	Wykopy fundamentowe ręczne w gruncie kat 3 z transportem samochodami skrzyniowymi do 5km	m ³	4,000
4	14	KNR 202-02-03-01-03	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ z betonu C20/25	m ³	4,000
4	15	KNR 401-01-08-06-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m ³	4,000
4	16	KNR 401-01-08-08-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km współ.4	m ³	4,000
4	17	Kalkulacja własna	Piłkochwyty zgodnie z projektem	m ²	216,000
5	Wyposażenie boiska				
5	18	KNR 201-03-02-02-00	Wykopy fundamentowe ręczne w gruncie kat 3 z transportem samochodami skrzyniowymi do 5km	m ³	1,100
5	19	KNR 202-02-03-01-03	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ z betonu C20/25	m ³	1,100

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	20	KNR 401-01-08-06-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m ³	1,100
5	21	KNR 401-01-08-08-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km współ.4	m ³	1,100
5	22	Kalkulacja własna	Bramki 5x2 z siatkami	kmpl	1,000
5	23	Kalkulacja własna	Chorągiewki	kmpl	1,000
6	Inne				
6	23	Kalkulacja własna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kmpl	1,000

LIMIT ILOŚCIOWY
KOSZTORYS INWESTORSKI KOS-00-11D

CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Nazwa robót: Budowa boiska treningowego w miejscowości Dobrów
Lokalizacja: Boisko sportowe,
dz. o nr ewid. 1312, obręb Dobrów, gm. KościelecZamawiający: Gmina Kościelec
ul. Turecka 7/3, 62 - 604 Kościelec

KOSZTORYS KOS-00-11D

Strona 1

25-07-2022
SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
ROBOCIZNA				
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	1220,035
MATERIAŁY				
1	0000011	Opłata za składowanie	m ³	74,100
2	1120707	Drut stal ciagn miękki OC ø 0,50	kg	2,484
3	1420899	Azofoska	Mg	0,069
4	1601011	Piaski do betonów klasyfikowane 0,2-2	m ³	7,107
5	1601011	Piaski do betonów klasyfikowane 1,25/2,5	m ³	192,013
6	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	254,610
7	2370660	Masy betonowe z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m ³	5,177
8	3930000	Woda przemysłowa	m ³	17,250
9	3951330	Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm	m ³	0,028
10	3990199	Nasiona traw	kg	55,200
11	3994004	Ziemia żyzna	m ³	213,334
SPRZĘT				
1	11333	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	5,382
2	11334	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	3,450
3	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	5,934
4	12411	Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg	m-godz	27,324
5	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	0,561
6	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,317
7	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	41,523
8	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	2,142