

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : roboty drogowe
ADRES INWESTYCJI : Sarnów ul. Źródłana
INWESTOR : Gminan Psary
ADRES INWESTORA : 42-512 Psary ul. Malinowicka 4
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 12.03.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.03.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
UL ŹRÓDLANA					
1 ROBOTY ROZBIURKOWE					
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.790	km km	0.790	0.790
				RAZEM	0.790
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm 3160	m ² m ²	3160.000	3160.000
				RAZEM	3160.000
3	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określi oferent zgodnie ze specyfikacją 316	m ³ m ³	316.000	316.000
				RAZEM	316.000
2 REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
4	KNR 2-01 d.2 0221-04	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 55*0.5	m ³ m ³	27.500	27.500
				RAZEM	27.500
5	KNR-W 2-18 d.2 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm 55*0.5*0.20	m ³ m ³	5.500	5.500
				RAZEM	5.500
6	KNR-W 2-18 d.2 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 55	m m	55.000	55.000
				RAZEM	55.000
7	KNR 2-18 d.2 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
8	KNR 7-28 d.2 0204-11	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 300 mm w ścianach betonowych o grubości do 15 cm 3	otw. otw.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-01 d.2 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 55*0.5*0.8	m ³ m ³	22.000	22.000
				RAZEM	22.000
3 NAWIERZCHNIA					
10	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2370	m ² m ²	2370.000	2370.000
				RAZEM	2370.000
11	KNR 2-31 d.3 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 2370	m ² m ²	2370.000	2370.000
				RAZEM	2370.000
12	KNR 13-12 d.3 1501-01	Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych pełnych - zakup transport i ułożenie 527	szt. szt.	527.000	527.000
				RAZEM	527.000
13	KNNR 1 d.3 0111-01 wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - pomiar powykonawczy 0.790	km km	0.790	0.790
				RAZEM	0.790