

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	34928530-2	Linia kablowa			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0701-05	89	m ³	89,000	
				RAZEM	89,000
2	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 120 450N dwudzielna niebieska	m		
d.1	0705-01	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 110 750N	m		
d.1	0705-01	19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
4	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 75 450N	m		
d.1	0705-01	259	m	259,000	
				RAZEM	259,000
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY	m		
d.1	0707-02	4x25	m	278,000	
		278		RAZEM	278,000
6	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0702-05	89	m ³	89,000	
				RAZEM	89,000
7	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01	89	m ³	89,000	
				RAZEM	89,000
2	34928530-2	Słupy oświetleniowe			
8	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy aluminiowe h=9m, gr. ścianki 3,5mm	szt.		
d.2	1001-01	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgniki rurowe 1-ramiennie dł. 0,5m, nachylenie 0 st.	szt.		
d.2	1002-01	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
10	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - 72(80)W	szt.		
d.2	1004-01	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganie w słupy przy wysokości latarni do 10 m	kpl. przew.		
d.2	1003-02	8	kpl. przew.	8,000	
			kpl. przew.	RAZEM	8,000
12	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 25 mm ² pod zaciski lub bolce	kpl.		
d.2	1203-04	16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
3	34928530-2	Uziomy pionowe			
13	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.3	0605-08	45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
4	34928530-2	Pomiary			
14	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.4	1304-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.4	1303-01	8	pomiar	8,000	
				RAZEM	8,000
16	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.4	1303-03	9	pomiar	9,000	
				RAZEM	9,000
17	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.4	1305-01	9	prób.	9,000	
				RAZEM	9,000
5	34928530-2	Pozostałe			
18	Kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl.		
d.5		1	kpl.	1,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	34928530-2	Linia kablowa				
1	KNNR 5 0701-d.1 05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³	89,000		
2	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 120 450N dwudzielna niebieska	m	4,000		
3	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 110 750N	m	19,000		
4	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 75 450N	m	259,000		
5	KNNR 5 0707-d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 4x25	m	278,000		
6	KNNR 5 0702-d.1 05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	89,000		
7	KNR 2-01 0236-d.1 01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	89,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	34928530-2	Słupy oświetleniowe				
8	KNNR 5 1001-d.2 01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy aluminiowe h=9m, gr. ścianki 3,5mm	szt.	8,000		
9	KNNR 5 1002-d.2 01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgniki rurowe 1-ramienne dł. 0,5m, nachylenie 0 st.	szt.	8,000		
10	KNNR 5 1004-d.2 01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - 72(80)W	szt.	8,000		
11	KNNR 5 1003-d.2 02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganie w słupy przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	8,000		
12	KNNR 5 1203-d.2 04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 25 mm ² pod zaciski lub bolce	kpl.	16,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	34928530-2	Uziomy pionowe				
13	KNNR 5 0605-	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych	m	45,000		
d.3	08	w gruncie kat.III				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	34928530-2	Pomiary				
14	KNNR 5 1304-d.4 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	3,000		
15	KNNR 5 1303-d.4 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	8,000		
16	KNNR 5 1303-d.4 03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	9,000		
17	KNNR 5 1305-d.4 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.	9,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5	34928530-2	Pozostałe				
18	d.5 kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: