


PRZEKRÓJ A-A



D1

2 cm DACHÓWKA CERAMICZNA
4 cm x 5 cm ŁATY
2,5 cm x 5 cm KONTRŁATY
0,07 cm FOLIA WIATROIZOLACYJNA
WIĄZARY DREWNIANE

SN1

1 cm TYNK MINERALNY
15 cm WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK
1,25 cm PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA Weather Defence
10 cm WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK (między konstrukcją modułu)
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Ogień Plus

P1

8 cm KOSTKA BETONOWA
4 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
25 cm KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
20 cm GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM 1,5 MPa

P2

0,07 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA
10 cm WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK (między konstrukcją dachu)
10 cm WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK (między konstrukcją modułu)
0,07 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Ogień Plus



SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.

ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk
NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619



ArchiSTYL
Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka
89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Rysunek nr:

Ag-3

Tytuł rysunku:
BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY
PRZEKRÓJ A-A

Skala:
1:50

Obiekt budowlany:
BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GRĘBOCICACH -
(w systemie modułów 3D-realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj)
BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY

Stadium projektu:
PROJEKT
BUDOWLANY

uL. Wspólna 17B, GRĘBOCICE - DZ. NR 219/8

Projektant:	mgr inż. arch. Kornelia Żywicka PO/KK/303/2009	Podpis:	22.12.2022r.
Projektant sprawdzający:	mgr inż. arch. Patrycja Steinke-Odebralska PO/KK/296/2009	Podpis:	22.12.2022r.
Asystent projektanta:	mgr inż. Katarzyna Richter-Dykyer	Podpis:	22.12.2022r.