




Rzut Stopy StF 1 i Słupa Sz 1
Skala 1:20



Przekrój B-B
Skala 1:20



Przekrój A-A
Skala 1:20



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ							
Elementy		Pręty zbrojenia					
Ozn.	L. sztuk	Ozn.	Długość [m]	L. w elem.	L. ogólna	A-IIIIN #8 [m]	A-IIIIN #12 [m]
Stopa StF 1 i Słup Sz 1	6	Nr1	1.1600	11	66	76.56	-
		Nr2	2.1800	4	24	-	52.32
		Nr3	2.8000	36	216	-	604.80
		Nr8	1.3000	4	24	-	31.20
					Długość ogólna [m]	76,6	657,1
					Masa 1 m pręta [kg]	0,395	0,888
					Masa wg gatunków [kg]	30,2	583,4
					Masa całkowita [kg]		690,6

UWAGI:

1. Materiały:
beton C25/30 (B30) W8
stal A-IIIIN B500SP
2. Otuliny 5cm dla stóp, 3cm dla słupów
3. Wymiary weryfikować na budowie
4. Wszelkie rozbieżności ustalić z projektantem
5. Brakujące wymiary wg rys. architektonicznych
6. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie

Projektant branża konstrukcyjna:	mgr inż. Józef Szybiński	Nr upr.:	286/DOŚ/14	Podpis:	
Sprawdzający branża konstrukcyjna:	mgr inż. Dariusz Rusnak	Nr upr.:	12/96/ZG	Podpis:	
<div><div><div><div><div></div><div>WODA - KANALIZACJA</div></div><div><div></div><div>OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW</div></div></div><div><div><div><div></div><div>BIURO PROJEKTOWE</div><div>EKO-KARAT</div><div>sp. z o.o.</div></div><div><div>ul. Warszawska 12,</div><div>58-500 Jelenia Góra</div><div>e-mail: ekorodryk@op.pl</div><div>tel. 75 64 74 032</div></div></div></div></div></div>		Inwestor:		Data:	
		Gmina Granowo ul. Sportowa 2 62-066 Granowo		21.12.2022	
		Lokalizacja inwestycji:		Stadium:	
		gmina: Granowo, m. Granowo jedn. ewid. 300501_2.0003 Granowo dz. nr 818/1, 818/3 obr.0003 Granowo		PT	
		Branża:		Temat:	
Sanitarna Konstrukcyjna Elektryczna		"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie"		1:20	
Obiekt:		Tytuł rysunku:		Nr rysunku:	
Oczyszczalnia ścieków		Stopy fundamentowe i słupy wiaty sitopiaskownika		K-18	