




Płyta prefabrykowana PP-1 - zbrojenie dolne
Skala 1:50




Płyta prefabrykowana PP-1 - szt. 5
Skala 1:50



Płyta prefabrykowana PP-1 - zbrojenie górne
Skala 1:50



Zaczep transportowy
Skala 1:20



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ							
Elementy		Pręty zbrojenia					
Ozn.	L. sztuk	Ozn.	Długość [m]	L. w elem.	L. ogólna	A-IIIN #8 [m]	A-IIIN #12 [m]
PP-1 zbrojenie dolne	5	Nr1	5,69	20	100	-	569,00
		Nr2	3,72	19	95	-	353,40
		Nr3	3,42	37	185	632,70	-
		Nr4	1,15	6	30	-	34,50
		Nr5	1,82	3	15	-	27,30
PP-1 zbrojenie górne	5	Nr6	5,69	20	100	569,00	-
		Nr7	3,72	19	95	353,40	-
		Nr8	3,42	37	185	632,70	-
		Nr9	1,15	6	30	-	34,50
		Nr10	1,82	3	15	-	27,30
					Długość ogólna [m]	2187,8	1046,0
					Masa 1 m pręta [kg]	0,395	0,888
					Masa wg gatunków [kg]	863,3	928,7
					Masa całkowita [kg]	1791,9	

- UWAGI:**
- Materiały: beton C25/30 (B30) W8 stal A-IIIN B500SP
 - Otuliny płyty: dolna 3cm górna 3cm
 - Zbrojenie podstawowe dolne płyty prętami #12 w rozstawie 15cm i prętami #8 co 15cm, górne prętami #8 co 15cm
 - Wymiary weryfikować na budowie
 - Wszelkie rozbieżności ustalić z projektantem
 - Brakujące wymiary wg rys. architektonicznych
 - Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie
 - Pręty Nr3 i Nr8 w zestawieniu stali zbrojeniowej podano w długości średniej
 - Grubość płyty 18cm

Projektant branża konstrukcyjna:	mgr inż. Józef Szybiński	Nr upr.:	286/DOŚ/14	Podpis:	
Sprawdzający branża konstrukcyjna:	mgr inż. Dariusz Rusnak	Nr upr.:	12/96/ZG	Podpis:	
<div><div><div>WODA - KANALIZACJA</div><div>EKO-KARAT</div><div>OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW</div></div><div>BIURO PROJEKTOWE</div><div>ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Góra</div><div>● e-mail: ekorodryk@op.pl ● tel. 75 64 74 032</div></div>		Inwestor:		Data:	
		Gmina Granowo ul. Sportowa 2 62-066 Granowo		21.12.2022	
		Lokalizacja inwestycji:		Stadium:	
		gmina: Granowo, m. Granowo jedn. ewid. 300501_2.0003 Granowo dz. nr 818/1, 818/3 obr.0003 Granowo		PT	
		Branża:		Temat:	
Sanitarna Konstrukcyjna Elektryczna		"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie"		1:20 1:50	
Obiekt:		Tytuł rysunku:		Nr rysunku:	
Oczyszczalnia ścieków		Płyta prefabrykowana PP-1		K-08	