

Budowa chodnika na ul. Smoleńskiej - odc. od ul. Równej do Żurawiej

kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. Tech.	Opis robót	j.m.	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto
1	D 01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą z wywozem na odl. do 15 km	m	40		
2	D 04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta głęb. 20 cm - z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m ²	242		
3	D 04.06.01	Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C-8/10 grub.15 cm pielęgnacja podbudowy wodą i piaskiem	m ²	218		
4	D 08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wtopion. 15x30 cm wraz z ławą betonową i oporem z betonu C12/15,	m	40		
5	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży "8" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	235		
6	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm , szarej "cegietka" na podsypce cem-piask. 1:4 grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	218		
7	D 09.01.01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub. warstwy 10 cm	m ³	25		
8	D 09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem wraz z roczną pielęgnacją	m ²	250		
9	D 00.00.00	Montaż tabliczki z logo BBO zgodnie z wzorem	szt.	1		
Ogółem netto						
Podatek% VAT						
Ogółem brutto						

1. Przyjęte w tabeli ilości materiałów określono orientacyjnie i mogą one ulec zmianie.
2. W kosztorysie przyjęto wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 15 km do zagospodarowania przez Wykonawcę