



Prabuty, dnia 10.08.2023 r.

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/prabuty>

## **WYJAŚNIENIA NR 1/2023 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot.: Postępowania prowadzonego jest w trybie podstawowym przewidzianym art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na: Przebudowę drogi gminnej Gilwa – Kołodzieje, gm. Prabuty”, znak sprawy: IZP.271.13.2023.KK

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### **PYTANIE 1:**

Prosimy o uzupełnienie SST dotyczących kanału technologicznego.

### **ODPOWIEDŹ 1:**

**W załączeniu ST dotycząca kanału technologicznego.**

### **PYTANIE 2:**

Prosimy o uzupełnienie SST dotyczących warstwy podbudowy z kruszywa betonowego, przekruszonego z istniejącej nawierzchni z płyt betonowych.

### **ODPOWIEDŹ 2:**

**W załączeniu ST podbudowy z gruzu betonowego przekruszonego.**

### **PYTANIE 3:**

Z uwagi na zastosowanie materiału Inwestora - podbudowy z przekruszonych istniejących płyt drogowych - prosimy o informację, czy w przypadku nie spełnienia przez materiał warunków, które określone będą w uzupełnionej przez Inwestora SST, Inwestor dostarczy na własny koszt i nieodpłatnie Wykonawcy materiał spełniający wymagania SST?

### **ODPOWIEDŹ 3:**

**Zgodnie z założeniami PW, Zamawiający dopuszcza jedną z poniższych opcji:**

- wykorzystane istniejących płyt drogowych po przekruszeniu do frakcji 0.31-0.63mm i wbudowaniu jako część podbudowy z odpowiednim doziarnieniem warstwy konstrukcyjnej aby otrzymać odpowiednie zagęszczenie podbudowy (Wykonawca wybierając taką wersję musi uzyskać parametry zgodnie z ST),
- wykorzystanie innego materiału (gruzu betonowego czystego) w części podbudowy, a płyty z rozbiórki są do dyspozycji Wykonawcy (wbudowany gruz betonowy dowieziony o frakcji 0.31-0.63mm musi spełniać postanowienia z ST),
- Wykonawca zabiera istniejące płyty betonowe i wykonuje podbudowę z KŁSM o frakcji 0-63mm na całej gr. podbudowy,



- Wykonawca wykonuje podbudowę z KŁSM o frakcji 0-63mm na całej gr. Podbudowy, a płyty z rozbiórki przekazuje Zamawiającemu (dowóz po stronie Wykonawcy na plac: Prabuty, ul. Koszarowa).

**PYTANIE 4:**

Prosimy o informację do kogo należy materiał z rozbiórki nawierzchni z płyt betonowych, w przypadku braku możliwości jego dalszego wykorzystania.

**ODPOWIEDŹ 4:**

**Materiał z rozbiórki jest własnością zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę wersją wykonania podbudowy (patrz odpowiedź 3).**

**PYTANIE 5:**

Ponieważ określony przez Inwestora termin realizacji zamówienia przypada na okres zimowy, prosimy o wprowadzenie do PPU zapisów dotyczących przerwy zimowej:

Na potrzeby realizacji zamówienia strony zgodnie przyjmują, że okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych. Jeżeli rozpoczęcie realizacji Robót przypada w okresie zimowym, wówczas Roboty rozpoczyna się następnego dnia po tym okresie zimowym. Okres między początkiem etapu realizacji Robót, a końcem danego okresu zimowego liczony w dniach dodaje się do terminu realizacji Umowy. Jeżeli termin realizacji Robót upłynął w dniu w trakcie trwania okresu zimowego, wówczas do tak określonej daty dodaje się okres trzech miesięcy.

**ODPOWIEDŹ 5:**

Zamawiający nie wprowadza do PPU proponowanych zapisów.

Powyższe wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią jej integralną część i wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

**ZATWIERDZIŁ:**  
Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Wojciech Dołęgowski