

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 BUDYNEK CHEMIA "A" - pomieszczenie nr 117						
1 ANALIZA INDYWIDUALNA Wynoszenie sprzętu, mebli i innych urządzeń z pomieszczenia na czas robót oraz wnoszenie i montaż po robotach						
4 prac. x 2 dni x 6 godz	4*2*6	=	48,0			
			48,0	~48,00		rg
2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie folią podłóg i wyposażenia						
	4,50*2,95	=	13,275			
			13,275	~13,28		m2
3 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej						
				2,00		m2
4 KNR 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)						
				2,00		m2
5 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach						
	(4,50+2,95)*4,25*2	=	63,325			
			63,325	~63,33		m2
6 KNRW 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - ściany						
				63,33		m2
7 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym - ściany						
				63,33		m2
8 KNR 5/1208/1 Zaprawianie rys w ścianach						
				12,00		m
9 ORGB 202/2027/3 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 50 - zabudowa pionu instalacyjnego						
	(0,30+0,30)*4,25	=	2,55			
			2,55	~2,55		m2
10 KALK WŁASNA Przyklejenie narożników ochronnych na narożach						
				2,00		m
11 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany						
				63,33		m2
12 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku						
				63,33		m2
13 KNR 202/2009/7 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków ścian						
				63,33		m2
14 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa						
				63,33		m2
15 KNRW 202/840/5 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25·cm - klej elastyczny						
	(0,60+0,60)*1,50	=	1,8			
			1,8	~1,80		m2
16 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ścian - farba lateksowa						
				63,33		m2
17 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne						
	4,25*2+1,50*2	=	11,5			
			11,5	~11,50		m
18 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne						
	0,15*0,60*2*12	=	2,16			
			2,16	~2,16		m2
19 KNR 401/1212/55 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kratki, drzwiczki wentylacyjne do 0,1·m2, 2-krotne						
				2,00		szt
20 KNR 401/1209/14 (2) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokiennej i inne, 2-krotne, do 0,75·m2						
				1,00		szt
21 KNRW 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na biegach i spocznikach						
	4,50*2,95	=	13,275			
			13,275	~13,28		m2
22 KNRW 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - sufit						
				13,28		m2
23 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniającym - sufit						
				13,28		m2
24 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku						
				13,28		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
25 KNR 202/2009/8 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków stropów	13,28		m2
26 KNR 202/815/6 Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	13,28		m2
27 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie - sufit	13,28		m2
28 KNRW 401/818/5 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,50*2,95 = $\frac{13,275}{13,275}$	~13,28		m2
29 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów - parkiet	13,28		m2
30 KNR 401/816/7 Oczyszczenie deszczulek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki	13,28		m2
31 KNRW 401/804/7 Zerwanie posadzki wraz z warstwą subitu o łącznej grubości do 5 cm - wsp do R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	13,28		m2
32 KNRW 401/106/5 Usunięcie gruzu z budynku 13,28*0,05 = $\frac{0,664}{0,664}$	~0,66		m3
33 KNRW 401/109/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	0,66		m3
34 KNRW 401/109/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km - dopłata za 14 km	0,66	14,0	m3
35 KALK WŁASNA Utylizacja gruzu	0,66		m3
36 KNR 401/519/6 Rozbiórka izolacji z papy - 1 - warstwa	13,28		m2
37 KNR 401/519/7 Rozbiórka izolacji z papy warstwa następna	13,28		m2
38 KNR 401/609/1 Rozebranie izolacji z płyt pilśniowych porowatych - dwie warstwy - krotność 2	13,28	2,00	m2
39 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości po lepiku, głębokość do 1·cm, na podłogach	13,28		m2
40 KNRW 401/106/5 Usunięcie papy i płyt pilśniowych izolacyjnych z budynku 13,28*0,04 = $\frac{0,5312}{0,5312}$	~0,53		m3
41 KNRW 401/109/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km - papa i płyty pilśniowe	0,53		m3
42 KNRW 401/109/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km - dopłata za 14 km	0,53	14,0	m3
43 KALK WŁASNA Utylizacja papy, płyt pilśniowych	0,53		m3
44 ORGB 202/1134/1 (2) Dwukrotne gruntowanie podłoża z wywinieniem na ścianę wys 20 cm w celu neutralizacji zapachu - wsp R,M,S=2,00 R= 2,000 M= 2,000 S= 2,000	13,28	1,20	m2
45 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	13,28		m2
46 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa - gr 5 cm	13,28		m2
47 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa - gr 5 cm	13,28		m2
48 KNRW 202/1104/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	13,28		m2
49 KNRW 202/1104/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm - krotność 3	13,28	3,00	m2
50 KNRW 202/1116/7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	13,28		m2
51 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome - posadzki	13,28		m2
52 ORGB 202/1130/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2	13,28		m2
53 ORGB 202/1130/3 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm - dodatek za 5 mm	13,28	5,00	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
54 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - Folia paroizolacyjna pod panele podłogowe	13,28		m2
55 KNR 202/610/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych - Podkład pod panele gr 10 mm	13,28		m2
56 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych klasy ACS			m2
57 KNR 401/411/8 Wymiana elementów podłóg z desek, progów - ANALOGIA - MONTAŻ PROGU - wsp R=0,6 R= 0,600 M= 1,000 S= 1,000	1,00		szt
58 KNRW 215/142/3 Drzwiczki rewizyjne 200x250*mm	1,00		szt
59 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego	2,00		pomiar
60 KALK WŁASNA Wywóz i utylizacja materiałów mieszanych z rozbiórek na wysypisko - opłata za kontener	1,00		szt
61 ANALIZA INDYWIDUALNA Codzienne sprzątanie terenu budowy, fragmentu korytarza po zakończeniu prac - budynek użytkowany 4 prac. x 2 dni x 6 godz 4*2*6 = 48,0 48,0	~48,00		rg
62 ANALIZA INDYWIDUALNA Sprzątanie pomieszczenia po zakończeniu prac - mycie okien, drzwi, osprzętu elektrycznego, opraw, wniesionych mebli w stopniu umożliwiającym użytkowanie pomieszczenia 4 prac. x 2 dni x 6 godz 4*2*6 = 48,0 48,0	~48,00		rg
2 BUDYNEK CHEMIA "A" - pomieszczenie nr 118			
63 ANALIZA INDYWIDUALNA Wynoszenie sprzętu, mebli i innych urządzeń z pomieszczenia na czas robót oraz wnoszenie i montaż po robotach 4 prac. x 1 dzień x 6 godz 4*1*6 = 24,0 24,0	~24,00		rg
64 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie folią podłóg i wyposażenia 4,80*3,00 = 14,4 14,4	~14,40		m2
65 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (4,80+2,95)*4,25*2 = 65,875 minus drzwi -2,00*3,00*2 = -12,0 53,875	~53,88		m2
66 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym - ściany	53,88		m2
67 KNR 5/1208/1 Zaprawianie rys w ścianach	2,00		m
68 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	53,88		m2
69 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ścian - farba lateksowa	53,88		m2
70 KNR 202/1503/2 (1) Malowanie zwykłe lakierem do lamperii, 2-krotnie - LAMPERIA h=1,5 m (4,80+2,95)*1,50*2 = 23,25 -2,00*1,50*2 = -6,0 17,25	~17,250		m2
71 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50*mm, 2-krotnie 4,00 = 4,0 4,0	~4,00		m
72 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotnie 0,15*0,60*2*12 = 2,16 2,16	~2,16		m2
73 KNR 401/1212/55 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kratki, drzwiczki wentylacyjne do 0,1*m2, 2-krotnie	2,00		szt
74 KNR 401/1209/14 (2) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 2-krotnie, do 0,75*m2	2,00		szt
75 KNRW 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - sufit 4,80*2,95 = 14,16 14,16	~14,16		m2
76 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniającym - sufit	14,16		m2
77 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	14,16		m2
78 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufit	14,16		m2
79 KNRW 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
4,80*2,95 = 14,16			~14,16		m2
80 KNR 202/1113/1 (1) Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu			14,16		m2
81 KNR 202/1113/6 Listwy przyściennne PCW klejone - oklejane wykładzina (4,80+2,95)*2 = 15,5 -2*2,00 = -4,0 11,5			~11,50		m
82 KNR 401/411/8 Wymiana elementów podłóg z desek, progi - ANALOGIA - MONTAŻ PROGU - wsp R=0,6 R= 0,600 M= 1,000 S= 1,000			1,00		szt
83 KALK WŁASNA Wywóz i utylizacja materiałów mieszanych z rozbiórek na wysypisko - opłata za kontener			0,1		szt
84 ANALIZA INDYWIDUALNA Codzienne sprzątanie terenu budowy, fragmentu korytarza po zakończeniu prac - budynek użytkowany 8,00 = 8,0 8,0			~8,00		rg
85 ANALIZA INDYWIDUALNA Sprzątanie pomieszczenia po zakończeniu prac - mycie okien, drzwi, osprzętu elektrycznego, opraw, wniesionych mebli w stopniu umożliwiającym użytkowanie pomieszczenia			8,00		rg
3 BUDYNEK CHEMIA "B" - pomieszczenie nr 404A					
86 ANALIZA INDYWIDUALNA Wynoszenie sprzętu, mebli i innych urządzeń z pomieszczenia na czas robót oraz wnoszenie i montaż po robotach 2 prac. x 1 dzień x 6 godz 2*1*6 = 12,0 12,0			~12,00		rg
87 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie folią podłóg i wyposażenia 4,15*2,00 = 8,3 -1,70*0,80 = -1,36 6,94			~6,94		m2
88 KALK WŁASNA Wypełnienie pęknięć w ścianach masą elastyczną np Silikon akrylowy			10,00		mb
89 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (4,15+2,00)*2*3,53 = 43,419 43,419			~43,42		m2
90 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym - ściany			43,42		m2
91 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa			43,42		m2
92 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ścian - farba lateksowa			43,42		m2
93 KNR 401/1209/14 (2) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 2-krotne, do 0,75·m2			1,00		szt
94 KNRW 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - sufit 4,15*2,00 = 8,3 -0,80*1,70 = -1,36 6,94			~6,94		m2
95 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniającym - sufit			6,94		m2
96 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa			6,94		m2
97 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufit			6,94		m2
98 ANALIZA INDYWIDUALNA Codzienne sprzątanie terenu budowy, fragmentu korytarza po zakończeniu prac - budynek użytkowany 8,00 = 8,0 8,0			~8,00		rg
99 ANALIZA INDYWIDUALNA Sprzątanie pomieszczenia po zakończeniu prac - mycie okien, drzwi, osprzętu elektrycznego, opraw, wniesionych mebli w stopniu umożliwiającym użytkowanie pomieszczenia			8,00		rg
4 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY - WSZYSTKIE POMIESZCZENIA					
100 KALK WŁASNA Koszt wynajmu kontenera biurowego, socjalnego, magazynowego, WC itp			1,00		kpl
5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - WSZYSTKIE POMIESZCZENIA					
101 KALK WŁASNA Opracowanie dokumentacji powykonawczej			1,00		kpl